

Liste des ouvrages non réservés

Prospect : 01406

ORACLE Zircon

Edité le : 30/09/2025

Projet : 01

Avp 1 ORACLE - Zircon 29/09/2025

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
LOT : 100 TERRASSEMENT					
100100010	Décapage des terres végétales sur l'emprise de la construction :	Mètre Carré	125,580	1,40	175,81
100300010	Fouilles en rigoles pour la fondation de la construction l = 0.60 m ; h= 0.60 m	Mètre Cube	13,356	19,80	264,45
100500230	Drain diamètre 80 à fond plat compris membrane géotextile	Mètre Linéaire	37,400	16,00	598,40
100500231	Pierre cassée en 20/40 autours des drains	Tonne	6,059	22,00	133,30
TOTAL H.T. POUR LE LOT					1 171,96
LOT : 120 MAÇONNERIE					
120100010	Implantation de la construction sur le terrain et installation du chantier .	Forfait	1,000	240,00	240,00
120200010	Fondation par semelles filantes pleines fouilles ou coffrées, section 60/40,	Mètre Cube	13,356	240,00	3 205,44
120200500	Forfait cablette de terre	Unité	1,000	70,00	70,00
120400010	Barrière anti-thermites phisico- chimique posée au niv. du plancher (VS ,radier)	Mètre Linéaire	37,100	6,61	245,23
120500020	Maçonnerie en agglos creux de 20 hourdés au mortier de ciment pour soubassement	Mètre Carré	22,260	43,00	957,18
120500030	Maçonnerie en agglos creux de 20 hourdés au mortier de ciment pour élévation	Mètre Carré	107,103	43,00	4 605,43
120700010	Feutre bitumineux en arase hydrofuge contre les remontées d'eau par capillarité	Mètre Linéaire	37,100	6,62	245,60
120900010	Poteaux raidisseurs verticaux d'angles et intermédiaire en B.A.	Mètre Cube	1,056	415,50	438,77
120900030	Chaînages horizontaux en B.A. pour chaque niveau porteur.	Mètre Cube	3,358	415,50	1 395,25
120900050	Poutres BA (section 20X20). compris ferrailage (support plancher) - au m3	Mètre Cube	0,410	1 875,00	768,75
120900090	Linteaux B.A. sur ouvertures.	Mètre Cube	0,625	532,66	332,91
120900150	Pose des coffres "Titans" ou équivalent	Unité	3,000	25,00	75,00
120900170	Arasement des murs pignons après pose charpente	Mètre Linéaire	19,810	19,58	387,88
120900190	Appuis de fenêtres en béton moulé, compris enduit lissé,saillie et larmier.	Mètre Linéaire	4,200	49,47	207,77
120900210	Seuils des baies coulissantes et portes fenêtres en béton moulé:	Mètre Linéaire	3,000	57,00	171,00
120900230	Seuils porte d'entrée, portails garage et porte de service.	Mètre Linéaire	2,500	39,90	99,75
120AA0030	Plancher type hourdis ciment ou PVC 13 cm + 4 cm :	Mètre Carré	74,710	62,00	4 632,02
120AA0070	Surfaçage "hélicoptère" de l'hourdis béton	Mètre Carré	22,620	7,02	158,79

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
120AC0070	Enduit "Flinkotte" ou similaire contre parois enterrées.	Mètre Carré	26,180	5,37	140,59
120AE0020	Ventilation du vide sanitaire	Unité	6,000	15,00	90,00
120AE0200	Forfait pour réalisation d'une "cour Anglaise" pour acces VS	Forfait	1,000	150,00	150,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					18 617,36
<u>LOT :</u> 140 FOURNITURE CHARPENTE					
140400015	Charpente fermette sans ressortie - Comble aménageable	Mètre Carré	2 588,000	1,00	2 588,00
140400035	Charpente fermette sans ressortie de toit - Comble non aménageable	Mètre Carré	1 100,000	1,00	1 100,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					3 688,00
<u>LOT :</u> 141 POSE CHARPENTE					
141400040	Chevêtre et ou trémie d'escalier largeur 120 cm	Unité	1,000	57,84	57,84
141400110	Pose charpente fermette DOME0	Mètre Carré	88,000	14,60	1 284,80
141600051	Planches d'égout en PVC blanc - 225 mm pour tuiles	Mètre Linéaire	22,700	26,63	604,50
141700051	Panneau sous toit en PVC blanc pour ressortie de toit de 7 cm	Mètre Linéaire	22,700	14,54	330,06
141AB0010	Façon chevêtre velux:	Unité	3,000	180,00	540,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					2 817,20
<u>LOT :</u> 160 COUVERTURE					
160050005	Sécurisation du chantier : mise en place d'échafaudage Elévation d'un échafaudage tubulaire sur pied sur toute la périphérie de la toiture	Mètre Carré	133,940	6,00	803,64
160500010	Tuile béton INNOTECH , posée sur liteaux traités:	Mètre Carré	115,500	31,50	3 638,25
160AD0210	Faîtage ventillé pour tuiles béton "INOTECH"	Mètre Linéaire	11,350	43,00	488,05
160AD0230	About de faitage pour tuile INOTECH	Unité	2,000	35,00	70,00
160AG0130	Rives pour tuiles béton "INNOTECH" droite et gauche	Mètre Linéaire	20,340	39,00	793,26
160AH0121	Tuile à douille pour tuile INNOTECH	Unité	3,000	35,00	105,00
160AH0124	Sortie ventilation diam 160 pour tuile INNOTECH - VMC	Unité	1,000	94,94	94,94
160AH0128	Tuile à douille et lanterne pour tuile plate "INNOTECH"	Unité	2,000	134,19	268,38
160AH0163	Liteaux d'égout ventilé en bas de pente pour tuile "INNOTECH":	Mètre Linéaire	22,700	4,00	90,80
160AP0030	Chatières de ventilation haute pour tuile "INNOTECH"	Unité	4,000	35,00	140,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					6 492,32
<u>LOT :</u> 163 GOUTIERES					
163AQ0410	Gouttière alu laqué - Type G 300 - plusieurs coloris possible :	Mètre Linéaire	22,700	20,00	454,00
163AQ0450	Descentes alu laqué rectangulaire 60/80:	Unité	2,000	60,00	120,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					574,00
<u>LOT :</u> 180 CREPIS - TRAITEMENT DES FACADES					
180100010	Enduit monocouche, type "PRB" - Finition "gratté" - sur agglos:	Mètre Carré	133,940	24,00	3 214,56

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
180200050	Grilles PVC pour ventilation du vide sanitaire	Unité	6,000	10,00	60,00
180200070	Fibres sur coffre type titans	Unité	3,000	15,00	45,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					3 319,56
LOT : 200 FOURNITURE MENUISERIES EXTERIEURES					
200850030	Plus value option warm edge sur vitrage (cout 7.45 € /m²)	Mètre Carré	4,305	7,45	32,07
200AP0010	Divers VR BUBENDORFF : Plus value renfort	Unité	3,000	0,00	0,00
200AQ0030	Portail garage basculant blanc : 212.50 / 250.00	Unité	1,000	293,58	293,58
200AT0025	PE BEL'M acier- standard DOME0 - D 140 prépeinte :215 / 090 -4 Modèles	Unité	1,000	975,92	975,92
200490051	Séjour : Coulissant alu blanc en 205 / 210 - 2 Vtx - Dormant 140	Unité	1,000	1 112,72	1 112,72
200AH0142	Garage O.F. PVC blanc - SP10 - 105 / 120 - 2 vtx - Dormant 060	Unité	1,000	345,03	345,03
200A90097	Toilette : OF PVC blanc : 095 / 060 - 1 Vtl - SP 10 -Dormant 140	Unité	1,000	345,03	345,03
200A90101	Salon et chambre 1 OF PVC blanc : 105 / 120 - 2 Vlx - Dormant 140	Unité	2,000	314,58	629,16
TOTAL H.T. POUR LE LOT					3 733,51
LOT : 202 POSE MENUISERIES EXTERIEURES					
202AZ0010	Pose des baies coulissantes grands formats - Dormant 100 à 160	Unité	1,000	77,00	77,00
202AZ0070	Pose fenêtre 1 - 2 vantaux - Dormant de 100 à 160	Unité	3,000	57,00	171,00
202AZ0130	Pose châssis à soufflet/ fenêtre / chassis fixe - Dormant 60	Unité	1,000	57,00	57,00
202AZ0210	Pose des coulisses sur volets roulants encastrés (Bubbendorf)	Unité	3,000	15,00	45,00
202AZ0230	Pose des portails de garage basculants	Unité	1,000	110,00	110,00
202AZ0290	Pose porte d'entrée 1 vantail	Unité	1,000	67,00	67,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					527,00
LOT : 215 FOURNITURE VOLETS					
215552437	Séjour : VR BUBENDORFF Alu TRADI TITAN INTEGRE ID4 (avec caisson) radio RU :205 / 210	Unité	1,000	412,75	412,75
215551808	Séjour et chambres 1 VR BUBENDORFF Alu TRADI TITAN INTEGRE ID4 (avec caisson) radio RU :105 / 120	Unité	2,000	321,75	643,50
TOTAL H.T. POUR LE LOT					1 056,25
LOT : 220 FOURNITURES MENUISERIES INTERIEURES					
220600130	BP alvéolaire pré-peint - Huisserie placo 90 - médium - 204 / 073 joint acoustique 3 cotés	Unité	1,000	80,18	80,18
220600150	BP alvéolaire pré-peint - Huisserie 90 placo - médium - 204 / 083 joint acoustique 3 cotés	Unité	2,000	84,48	168,96

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
220600210	Bloc porte pré-peint ISAD AVM- Huisserie placo - 204 / 083 isolant (K=0.9) Recouvrement 3 points automatique - joint balai - crémone	Unité	1,000	329,71	329,71
220700130	Poignées type béquille inox + rosace - à clé	Unité	2,000	11,27	22,54
220700150	Poignées type béquille inox + rosace - à condamnation	Unité	2,000	15,97	31,94
220700152	Serrure à condamnation - Axe à 50	Unité	2,000	6,96	13,92
TOTAL H.T. POUR LE LOT					647,25
LOT : 222 POSE MENUISERIES INTERIEURES					
222700110	Ajustage blocs portes et pose rivbloc	Unité	4,000	23,00	92,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					92,00
LOT : 260 FOURNITURE DES ISOLATIONS EN PANNEAUX OU ROULEAUX					
260100012	HYBRIS 90 - Ep° 90 mm- R=3.50(2.90+0.50)- Dans cloisons isolantes. Pqt=13.44 m²	Mètre Carré	24,851	6,69	166,25
260200010	LDV PAR Confort - Ep: 45 mm- R= 1.10 -Cloisons de distribution- Paquet =15.60 m²	Mètre Carré	40,937	1,82	74,51
TOTAL H.T. POUR LE LOT					240,76
LOT : 262 FOURNITURE ET POSE ISOLATION SOUFFLEE					
262300095	LDV soufflée - Epaisseur 465 m/m - R=10.00 - Isolation des plafonds horizontaux	Mètre Carré	54,240	10,60	574,94
TOTAL H.T. POUR LE LOT					574,94
LOT : 265 FOURNITURE ET POSE ISOLATION DE SOL (mousse)					
265700230	Ravoirage isolant progeté - ISOLEGE MK2 - Ep 8 cm - R=3.45 (F+P)	Mètre Carré	49,237	22,71	1 118,17
TOTAL H.T. POUR LE LOT					1 118,17
LOT : 280 PLATRERIE					
280AA0068	Complexe isolant placoplâtre+ polystyrène graphité -13+120- R=4.10 compris joint	Mètre Carré	47,586	28,00	1 332,41
280AB0012	Cloison isolante 120 m/m sans fourniture isolant + pose isolant - Joints 2 couch	Mètre Carré	16,388	41,00	671,91
280AB0070	Cloisons distribution - sans fourniture isolant + pose isolant - Joint 2 couches	Mètre Carré	33,022	34,50	1 139,26
280AB0110	Plaque de plâtre hydrofuge	Mètre Carré	46,691	4,00	186,76
280AB0130	Baguettes d'angles métalliques sur angles saillants	Mètre Linéaire	17,850	5,35	95,50
280AC0080	Forfait joint acrylique autours des menuiseries	Forfait	1,000	80,00	80,00
280AD0010	Pose blocs portes classiques	Unité	3,000	20,00	60,00
280AD0030	Pose bloc porte "Isolante"	Unité	1,000	20,00	20,00
280AF0010	Plafonds horizontaux vissés sur une ossature métallique - Joints en 2 couches:	Mètre Carré	54,240	24,60	1 334,30
280AG0190	Façon coffre en plaque de platre	Mètre Linéaire	2,500	25,00	62,50
TOTAL H.T. POUR LE LOT					4 982,64
LOT : 300 ELECTRICITE - VENTILATION TRADI					
300A08050	Alimentation et protection des volets roulants	Unité	3,000	40,93	122,79
300A08110	Alimentation Pompe à Chaleur	Unité	1,000	268,00	268,00

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
300A08139	Alimentation pour radiateur électrique / sèche serviette	Unité	2,000	57,54	115,08
300A08140	Alimentation VMC y compris bouton poussoir	Unité	1,000	57,54	57,54
300A08181	Commande de volet roulant ODACE	Unité	3,000	13,50	40,50
300D00030	Tableau complet pour cas chauffage élec./chauffe eau - SH < 115 m²	Unité	1,000	1 100,00	1 100,00
300D00190	Alimentation disjoncteur / tableau	Unité	1,000	89,64	89,64
300D00210	Alimentation générale : 4 gaines de Ø25 en attente installation future	Unité	1,000	40,00	40,00
300D00270	Tableau de raccordement TV/Télécom + prise de test (coffret DTI)	Unité	1,000	238,94	238,94
300D00290	Pose prise de terre	Unité	1,000	140,25	140,25
300D00310	Certificat Consuel	Unité	1,000	74,00	74,00
300V01032	Groupe VMC Atlantic KT Hygro BC FLEX + , gaines isolées 3 bouches (wc, bain prép Groupe KT Hygro BC FLEX + : 272.64 € comprenant : Bouche cuisine : Kit BHC 10/45 135PB 125G Bouche bain : Kit BHB 5/40 80G Bouche WC : Kit BHBW 5/40-30PP 80G Forfait gaine : 75.00 € Total : 347.64 x 1.15 = 399.79 € Pose : 120.00 € Total : 519.79 €	Forfait	1,000	502,53	502,53
300V02226	Entrée d'air hygro blanches EHC 5/45 + G34 posée Entrée EHC 5/45 +G34 : 13.21 x 1.15 =15.19 € Pose : 9.81 € Total = 25.00 €	Unité	2,000	25,00	50,00
300A01050	Chambre 1 : Va & Vient + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	58,96	58,96
300A03010	prise 2P + T - 16 A	Unité	3,000	36,74	110,22
300A05010	Prise télévision - sans câble antenne	Unité	1,000	39,20	39,20
300A05030	Prise téléphone type RJ45 cablée	Unité	1,000	54,00	54,00
300A01050	Dégagement : Va & Vient + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	58,96	58,96
300A03010	prise 2P + T - 16 A	Unité	1,000	36,74	36,74
300A03250	Detecteur de fumée	Unité	1,000	36,50	36,50
300A01050	Salon - Séjour Va & Vient + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	58,96	58,96
300A01070	Lampe sur télérupteur 3 poussoirs + T + DCL - centre ou applique	Unité	1,000	73,96	73,96
300A03010	prise 2P + T - 16 A	Unité	9,000	36,74	330,66
300A05010	Prise télévision - sans câble antenne	Unité	1,000	39,20	39,20
300A05030	Prise téléphone type RJ45 cablée	Unité	2,000	54,00	108,00
300A01010	WC : Simple allumage + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	48,13	48,13
300A01009	Garage Simple allumage etanche type "Plexo"	Unité	1,000	54,00	54,00

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
300A03011	prise 2P + T - 16 A étanche type "Plexo"	Unité	2,000	45,60	91,20
300A03051	prise 16 A + T / spé. (Machine à Laver)étanche type "Plexo"	Unité	1,000	51,20	51,20
300A03071	prise 20 A + T / spé. (Sèche Linge) étanche type "Plexo"	Unité	1,000	51,20	51,20
300A03091	prise 16 A + T / spé. (congel.) étanche type "Plexo".	Unité	1,000	51,20	51,20
300A01030	Extérieur Simple allumage + T + témoin sur lampe extérieure	Unité	3,000	48,13	144,39
300A05050	Sonnerie Basse Tension 2 tons	Unité	1,000	62,48	62,48
300A01050	Escalier étage Va & Vient + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	58,96	58,96
300A01010	Toilette : Simple allumage + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	2,000	48,13	96,26
300A03010	prise 2P + T - 16 A	Unité	2,000	36,74	73,48
300A08010	Simple allumage + T sans DCL (sortie de fils)	Unité	1,000	48,13	48,13
300A01050	Prépa / Cuisine Va & Vient + T + douille DCL - centre ou applique	Unité	1,000	58,96	58,96
300A03010	prise 2P + T - 16 A	Unité	7,000	36,74	257,18
300A03110	prise 2P + T - 16 A / spé. (Lave Vaisselle)	Unité	1,000	39,20	39,20
300A03130	prise 2P + T - 20 A / spé. (four)	Unité	1,000	46,16	46,16
300A03150	prise 2P + T - 32 A / spé. (cuisson)	Unité	1,000	59,36	59,36
300A08030	Alimentation hotte aspirante + T	Unité	1,000	37,75	37,75
TOTAL H.T. POUR LE LOT					5 173,87
LOT : 340 CHAUFFAGE					
340100050	Panneaux radiants "ATLANTIC Solius NEO" H 1000W BLC - 1000 W	Unité	1,000	132,06	132,06
340100130	Radiateur sèche-serviettes "ATLANTIC 2012 DIGIT 750 W BLC"	Unité	1,000	153,35	153,35
340100230	Pose appareil électrique : convecteur, radiant, sèche serviette	Unité	2,000	30,00	60,00
340920031	Monosplit Atlantic TAKAO M3 CONFORT PLUS ASYG 7 KGTE UI + KGC UE complet Prix monosplit unité intérieure + unité extérieure : 318.00 + 489.00 Inter face NAVICLIM : 30 + support mural SE 455 : 23.00 + liaison frigo KM-25M-3/8-1/4 : 184.00 + tuyau évacuation condensat : 55.00 Total : 1099.00 x 1.15 = 1263.85 + Pose : 420.00 Total : 1683.85	Unité	1,000	1 683,85	1 683,85
340920101	Mise en service installation ATLANTIC (1 UE+1UI) par ATLANTIC	Unité	1,000	397,00	397,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					2 426,26
LOT : 360 FOURNITURE CARRELAGES					
360150011	Fourniture carrelage de sol au choix de la gamme DOME0 - 45X45	Mètre Carré	40,914	14,00	572,80

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
360150030	Fourniture faïence murale au choix de la gamme DOME0	Mètre Carré	7,624	11,00	83,86
360150050	Fourniture plinthes de sol au choix de la gamme DOME0	Mètre Linéaire	37,461	5,00	187,31
TOTAL H.T. POUR LE LOT					843,97
LOT : 362 POSE CARRELAGES					
362450030	Pose carrelage : pose droite à la colle sur chape, compris joints - Format 45X45	Mètre Carré	38,237	32,00	1 223,58
362450090	Pose plinthes à la colle , compris joint entre plinthes	Mètre Linéaire	35,010	9,50	332,60
362450110	Pose faïence droite à la colle, compris joints et baguettes PVC sur angles saill	Mètre Carré	7,125	33,00	235,13
362450130	Primeur d'accroche et étanchéité	Mètre Carré	6,750	27,50	185,63
362450150	Baguettes PVC sur angle saillant	Mètre Linéaire	5,000	5,00	25,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					2 001,94
LOT : 364 CHAPES ET ARASAGE					
364300030	Chapes fluide TEXOL KNAUF C20 F4 sur isolant - Epaisseur moyenne 4 à 5 cm	Mètre Carré	49,237	22,00	1 083,21
TOTAL H.T. POUR LE LOT					1 083,21
LOT : 380 EAU CHAUDE SANITAIRE					
380100130	CETHI thermost Atlantic CALIPSO SPLIT VS 200 litres posé sur trépied Calypso SPLIT VS 200 L 1406 + groupe sécurité = 15 + liaison frigo KM-10M-3/8-1/4 = 67.10 + support mural UE SE 455 = 20.24 + Trépied 25 Total = 1533.34 x 1.15 = 1763.34 + pose 320 Total : 2083.34	Unité	1,000	2 083,34	2 083,34
380101000	Mise en service CETHI ATLANTIC (par ATLANTIC)	Unité	1,000	309,00	309,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					2 392,34
LOT : 410 FOURNITURE SANITAIRES					
410AA0010	WC : Pack WC EOLIA NEWS + pipe coudée + fixation + robinet arret Ref wc : S005245 : 81.79 € Ref pipe wc coudé : S05534 : 12.10 € Ref fixation au sol : Q06077 : 2.48 Ref robinet arret : P05472 : 3.83 € Total : 100.20 €	Unité	1,000	100,20	100,20
410500010	Toilette : Ensemble meuble 80cm 1 vasque -2 tiroirs - blanc horizon + miroir + éclairage Ref meuble : S007li : 205.33 € Ref plan vasque S007LS : 76.85 € Ref miroir : S00816: 22.66 € Ref applique célia : S00812 : 20.14 € Total : 324.98 €	Unité	1,000	324,98	324,98

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
410900100	Receveur douche résine blanc COMPACT 90x90 avec grille + bonde Ref : S005V6: 189.22 €	Unité	1,000	189,22	189,22
410AR0060	Mitigeur lavabo avec vidage CLIVIA MEDIUM Ref : S006YT	Unité	1,000	43,26	43,26
410AR0510	Ensemble barre de douche HANSGROHE Crometta Vario 100 + porte savon Ref : S001FS	Unité	1,000	42,88	42,88
410300010	Prépa / Cuisine Evier inox 2 C et 1 E - Largeur 1.20m + siphon PVC + vidage Ref évier : S10777S : 103.18 € Ref bonde évier 2 cuves: S2345B: 58.13 € Ref vidage : S47650: 1.90x2 = 3.80 € Total : 165.11 €	Unité	1,000	165,11	165,11
410300070	Meuble sous-évier LIBERTY 120 / 2P Blanc Ref : S04922 : 67.29 €	Unité	1,000	67,29	67,29
410AR0015	Mitigeur CLIVIA EVIER BEC BAS Ref : S0076J	Unité	1,000	60,40	60,40
TOTAL H.T. POUR LE LOT					993,34
LOT : 412 POSE SANITAIRES					
412BA0010	Isolation canalisations d'eau chaude sanitaire hors du volume habitables	Unité	1,000	50,00	50,00
412BA0030	Ensemble kit 2 nourices et collecteur de départ	Unité	1,000	277,00	277,00
412BA0090	Robinet d'arret général	Unité	1,000	39,25	39,25
412BA0150	Ensemble robinets et siphons pour raccordement lave linge et lave vaisselle (2u)	Unité	1,000	227,00	227,00
412BA0170	Evacuation du groupe de sécurité PAC ou chauffe eau ..	Unité	1,000	20,00	20,00
412BA0190	Détendeur de pression	Unité	1,000	90,00	90,00
412BA0195	Raccordement compteur d'eau à maison	Unité	1,000	94,50	94,50
412BA0230	Attente PVC pour toilettes et wc futurs en comble - Tube PVC diamètre 100	Unité	1,000	220,00	220,00
412BA0270	Réseau de ventilation de chute	Unité	1,000	178,00	178,00
412BA0290	Réseau de ventilation de fosse ramené au faitage de l'habitation (diamètre 100)	Unité	1,000	160,00	160,00
412100110	WC : Alimentation EF + évacuation des EU pour WC	Unité	1,000	46,00	46,00
412AA0501	Pose wc posé au sol	Unité	1,000	80,00	80,00
412100030	Toilette : Alimentation EC + EF + évacuation des EU pour lavabo / plan vasque	Unité	1,000	145,00	145,00
412100080	Alimentation EC + EF + évacuation des EU pour douche	Unité	1,000	156,00	156,00
412500200	Pose + montage meuble 80 + branchement plan vasque et robinetterie	Unité	1,000	160,00	160,00
412900505	Pose douche résine (lourd)+ robinetterie	Unité	1,000	286,00	286,00
412100010	Prépa / Cuisine Alimentation EC + EF + évacuation des EU pour évier	Unité	1,000	122,00	122,00
412300500	Pose évier + robinetterie + meuble	Unité	1,000	160,00	160,00

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
TOTAL H.T. POUR LE LOT					2 510,75
LOT : 460 FOURNITURE REVETEMENT DE SOL					
460200110	Parquet stratifié -8 mm- compris feutre, au choix de la gamme DOME0	Mètre Carré	12,100	10,00	121,00
460400030	Plinthes assorties au choix de la gamme DOME0	Mètre Linéaire	13,268	2,40	31,84
460600010	Seuils inox ou bois en embrasure des portes, contre les sols de nature différent	Unité	3,000	6,50	19,50
TOTAL H.T. POUR LE LOT					172,34
LOT : 462 POSE REVETEMENT DE SOL					
462300030	Pose flottante du parquet :	Mètre Carré	11,000	20,00	220,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					220,00
LOT : 480 PEINTURES ET PAPIERS PEINTS					
480200009	Plafond placo : travaux de préparation et ponçage	Mètre Carré	49,237	14,50	713,94
480200010	Plafond placo : travaux de finition en 2 couches mate	Mètre Carré	49,237	8,50	418,51
480300007	Mur placo- préparation : ponçage + impression au pistolet airless	Mètre Carré	111,584	9,00	1 004,26
480300015	Peinture des murs : travaux de finition par application d'une peinture veloutée	Mètre Carré	111,584	8,50	948,46
480400010	Portes intérieures : préparation +2 couches mate ou satinée - compris huisserie	Unité	4,000	80,00	320,00
480600010	Tuyauterie : travaux préparatoires et application de 2 couche de peinture	Forfait	1,000	60,00	60,00
480700010	Dépoussiérage des sols, murs et menuiseries et nettoyage des sols	Mètre Carré	49,237	3,50	172,33
TOTAL H.T. POUR LE LOT					3 637,50
LOT : 505 CARNET NUMERIQUE D'ENTRETIEN					
505100010	Carnet Numérique	Unité	1,000	99,00	99,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					99,00
LOT : 518 THERMIQUE (sans marché)					
518100030	D.P.E. Perméabilité, contrôle, attestation	Forfait	1,000	498,00	498,00
518100050	Etude Thermique ABM + carbone RE2020	Unité	1,000	320,00	320,00
518100060	B.BIO	Forfait	1,000	20,00	20,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					838,00
LOT : 520 DIVERS (sans marché)					
520200130	Etude de sol G2 AVP et PRO	Unité	1,000	1 100,00	1 100,00
TOTAL H.T. POUR LE LOT					1 100,00
TOTAL H.T. POUR LE METRE					73 145,44