



DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Numéro de Dossier	Adresse du chantier
2665 Code affaire : 0	

Le 16 juin 2025

011 TERRASSEMENT					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	IMPLANTA				
0050	SOL				
D	TERRASSEMENTS A L'ENGIN MECANIQUE				
D_1	DECAV_100	1,00	U	800,00	800,00
TOTAL DU LOT HT				800,00 €	
TOTAL LOTS TERRASSEMENT - V.R.D.				800,00 €	

031 MACONNERIE - B.A.							
LIBELLE		QT	U	PU	PT		
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL					
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION					
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION					
0040	ETUDE	ETUDE DE STRUCTURE					
0050	BA	GENERALITES BETON ARME					
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER					
B		FONDATIONS					
B_1	FF	FONDATIONS FILANTES					
B_1	FF_5	PROPR	Béton de propreté (le cubage sera ajusté en + ou - par une annexe selon la nature du sol)	4,14	M³	171,00	707,94
B_1	FF_5	SEMEL	Semelles filantes 50x30 en BA 350kg cadre 35x15 fils Ø8mm	6,27	M³	255,03	1 599,04
B_5	FX	AUTRES FONDATIONS					
B_5	FX_3	SP	Semelle ponctuelle béton armé	0,22	M³	297,66	65,49
C		ELEVATION					
C_19	AC	MACONNERIE D'AGGLOS CREUX					
C_19	AC_20	AGGLOS CREUX DE 20					
C_19	AC_20_3	V	Agglos creux de 20 cm en V.S.	40,09	M²	36,38	1 458,47
C_19	AC_20_7	R	Agglos creux de 20 cm en R.D.C.	69,27	M²	36,38	2 520,04
C_19	AC_20_9	C	Agglos creux de 20 cm en étage	99,81	M²	36,38	3 631,09
C_26	SD	RESEAUX SOUS DALLE VS					
C_26	SD_1	RES	En attente sous dalle béton: gaines PTT, EDF, EAU, PVCØ100 EU	1,00	U	496,08	496,08
C_27	RC	RUPTURE DE CAPILLARITE					
C_27	RC_AH	ARASE CIMENT HYDROFUGE					
C_27	RC_AH_3	V	Arase hydrofuge en V.S.	32,86	ML	1,50	49,29
C_29	ARASR	ARASE RAMPANTE					
C_29	ARASR_9	C	Arase rampante en étage	23,73	ML	12,88	305,64
D		BETON ARME					
D_11	RAIDV	RAIDISSEURS VERTICAUX BETON ARME					
D_11	RAIDV_3	V	Raidisseur B.A. en V.S.	10,44	ML	14,38	150,13
D_11	RAIDV_7	R	Raidisseur B.A. en R.D.C.	24,93	ML	14,38	358,49
D_11	RAIDV_9	C	Raidisseur B.A. en étage	21,48	ML	14,38	308,88
D_13	CHAIH	CHAINAGES HORIZONTAUX BETON ARME					
D_13	CHAIH_7	R	Chaînage B.A. horizontal en R.D.C.	0,28	M³	427,54	119,71
D_13	CHAIH_9	C	Chaînage B.A. horizontal en étage	0,88	M³	427,54	376,24
D_15	POTRE	POTEAUX RECTANGULAIRES BETON ARME					
D_15	POTRE_3	V	Poteau B.A. rectangulaire en V.S.	0,04	M³	586,36	23,45
D_15	POTRE_7	R	Poteau B.A. rectangulaire en R.D.C.	0,11	M³	586,36	64,50
D_19	POUTR	POUTRES BETON ARME					
D_19	POUTR_7	R	Poutre B.A. en R.D.C.	0,69	M³	694,52	479,22
D_21	LINTE	LINTEAUX BETON ARME					
D_21	LINTE_3	V	Linteau B.A. en V.S.	0,11	M³	569,29	62,62
D_21	LINTE_7	R	Linteau B.A. en R.D.C.	0,30	M³	569,29	170,79
D_21	LINTE_9	C	Linteau B.A. en étage	0,15	M³	569,29	85,39
I		PLANCHERS PREFABRIQUES					
I_11	HC*_7	R16	Plancher RDC RECTOR Béton S4 pour plancher 12 + 4 cm	4,90	M³	144,56	708,34
I_17	HPM	PLANCHERS HOURDIS POLYSTYRENE RECTOR					
I_17	HPM_3	V16	Plancher V.S. RECTOR Béton S4 pour plancher	5,21	M³	144,56	753,16
I_25	RECT	POSE PLANCHERS RECTOR					
I_25	RECT_100		Pose plancher RECTOR VS <100m²	1,00	U	1 146,00	1 146,00
I_25	RECT_ET		Pose plancher RECTOR RDC	1,00	U	1 433,13	1 433,13

I_27CHP	CHAINAGES DE PLANCHER BETON ARME				
I_27CHP_A*3V	Pose Rupteur thermique periphérique et refend en V.S.	31,55	ML	2,00	63,10
I_27CHP_A*7R	Pose Rupteur thermique periphérique R.D.C.	23,27	ML	2,00	46,54
I_27CHP_BA3V	Chaînage B.A. plancher V.S.	0,78	M³	308,96	240,99
I_27CHP_BA7R	Chaînage B.A. plancher R.D.C.	0,55	M³	308,96	169,93
L	ELEMENTS ARCHITECTURAUX DES OUVERTURES				
L_11SCIME	SEUILS CIMENT				
L_11SCIME_7R	Seuil ciment en R.D.C.	2,40	ML	55,12	132,29
L_13SPIER	SEUILS PREFA MOULE				
L_13SPIER_7R	Seuil préfa WESER blanc cassé R.D.C (PMR suivant plan)	4,80	ML	89,24	428,35
L_15ACIME	APPUIS PREFA MOULE				
L_15ACIME_7R	Appui préfa WESER en R.D.C. blanc cassé	1,30	ML	75,24	97,81
L_15ACIME_9C	Appui préfa WESER en étage blanc cassé	4,00	ML	75,24	300,96
T	----- ETANCHEITE -----				
T_1BITUME	Imperméabilisation des soubassements en Trapcofuge	33,83	M²	16,03	542,29
Z	----- DIVERS -----				
Z_19GRVENT	Grille de ventilation	4,00	U	11,24	44,96
Z_99_FOR2	Forfait régulation armature +6%	1,00	U	1 148,42	1 148,42
TOTAL DU LOT HT				20 288,77 €	

032 FACADES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040ECHAFAUD	ECHAFAUDAGES				
0050COULEURS	COULEURS				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	ENDUITS				
B_1ENDMP	ENDUITS MONOCOUCES PROJETES				
B_1ENDMP_5G	Enduit gratté WEBER 001 blanc cassé avec baguettes d'angle	201,11	M²	25,85	5 198,69
TOTAL DU LOT HT				5 198,69 €	

TOTAL LOTS GROS OEUVRE				25 487,46 €	
------------------------	--	--	--	-------------	--

055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	ETUDE	ETUDE DE STRUCTURE			
0050	BOIS	BOIS DE CHARPENTE			
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B		FERMETTES			
B_1w		FERMETTES COMBLES PERDUS			
B_1w_135		FERMETTES COMBLES PERDUS 1 PENTE 35° OU 70%			
B_1w_135_030		6,00	U	46,69	280,14
B_1w_235		FERMETTES COMBLES PERDUS 2 PENTES 35° OU 70%			
B_1w_235_087		13,00	U	86,73	1 127,49
D		TRAVAUX COMPLEMENTAIRES			
D_1	CONTRVENT	108,82	ML	4,00	435,28
L		FINITIONS			
L_1	PLEGP_	18,00	ML	11,90	214,20
L_5	LAMP	LAMBRIS PVC			
L_5	LAMP_1CAI	1,76	M²	9,50	16,72
TOTAL DU LOT HT				2 073,83 €	

056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B_1w		POSE FERMETTES COMBLES PERDUS 1 PENTE			
B_1w_135_		6,00	U	36,00	216,00
B_1w_235_		13,00	U	36,00	468,00
B_1w_SAB		6,00	U	5,00	30,00
D		TRAVAUX COMPLEMENTAIRES			
D_1	ECHAUF	1,00	U	400,00	400,00
L		FAÇON FINITIONS			
L_1	PLEGP_	18,00	ML	11,00	198,00
L_5	LAMP	POSE LAMBRIS PVC			
L_5	LAMP_1CAI	1,76	M²	17,00	29,92
TOTAL DU LOT HT				1 341,92 €	

057 COUVERTURE (Fourniture)						
LIBELLE		QT	U	PU	PT	
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES				
0050	BOIS	BOIS DE COUVERTURE				
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	COUVERTURE					
D_TE1C	TUILES BETON INNOTECH 10/m²					
D_TE1C_11	COU	Tuile béton innotech 10 / m²	916,00	U	1,10	1 007,60
D_TE1C_12	LIT	Liteau 27x40 de 4ml (3.10ml/m²)	73,00	U	2,03	148,19
D_TE1C_13	RAN	Rives à rabat	67,00	U	5,11	342,37
D_TE1C_17	FAI	Faîtage à emboitement	21,00	U	3,11	65,31
D_TE1C_20	CLO	Closoir	1,00	U	50,21	50,21
D_TE1C_21	ABF	About de faîtage	2,00	U	18,08	36,16
D_TE1C_27	CHA	Tuile chatière	10,00	U	13,49	134,90
D_TE1C_29	DOU	Sortie VMC Nicoll VXE16	1,00	U	75,00	75,00
TOTAL DU LOT HT				1 859,74 €		

058 ZINGUERIE (Fourniture)						
LIBELLE		QT	U	PU	PT	
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	CLASSE	CLASSEMENT DES MATERIAUX				
0050	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	OUVRAGES EN ZINC					
B_5	SOLIN	SOLINS				
B_5	SOLIN_1T	Solin zinc en tête développé 20 cm	2,00	U	11,30	22,60
TOTAL DU LOT HT				22,60 €		

059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)						
LIBELLE		QT	U	PU	PT	
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES				
0050	BOIS	BOIS DE COUVERTURE				
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	COUVERTURE					
D_TE1C	TUILES BETON 10/M2					
D_TE1C_11	COU	Tuile béton à emboîtement 10 / m²	83,20	M²	9,00	748,80
D_TE1C_12	PAN	F. et Pose panneton	83,20	M²	1,75	145,60
D_TE1C_13	RAN	Rive	24,49	ML	8,00	195,92
D_TE1C_17	FAI	Faîtage à emboîtement	7,32	ML	14,00	102,48
D_TE1C_27	CHA	Tuile chatière	10,00	U	3,00	30,00
D_TE1C_29	DOU	Tuile à douille VMC	1,00	U	3,00	3,00
J	OUVRAGES EN ZINC					
J_5	SOLIN	SOLINS				
J_5	SOLIN_1T	Solin zinc	3,24	ML	15,86	51,39
Z	DIVERS					
Z_1	FTPOINT	Forfait pointes	1,00	U	60,00	60,00
TOTAL DU LOT HT				1 337,19 €		

060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)						
LIBELLE		QT	U	PU	PT	
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	CLASSE	CLASSEMENT DES MATERIAUX				
0050	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
F	EVACUATIONS ALUMINIUM DES EAUX PLUVIALES					
F_1	GOU	GOUTTIERES ALUMINIUM				
F_1	GOU_1P	GOUTTIERE PENDANTE CORNICHE				
F_1	GOU_1P_D1	Gouttière alu corniche développé 30 cm	18,00	ML	19,00	342,00
F_5	DEP	TUYAUX DE DESCENTE ALUMINIUM				
F_5	DEP_D08	Descente alu 60 x 80 mm	14,20	ML	19,00	269,80
TOTAL DU LOT HT				611,80 €		

TOTAL LOTS TOITURE				7 247,08 €	
--------------------	--	--	--	------------	--

074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE				
	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU				
	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	FIXATION				
	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS				
0050	NETTOYAG				
	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D_1D	CHASSIS BATTANTS				
D_1D_B*	CHASSIS BATTANTS PVC BLANC				
D_1D_B*_0906	Châssis battant PVC blanc 95 x 60	1,00	U	143,85	143,85
D_3D	FENETRES BATTANTES				
D_3D_B*	FENETRES BATTANTES PVC BLANC				
D_3D_B*_1012	Fenêtre battante PVC blanc 105 x 120	1,00	U	259,35	259,35
D_3D_B*_1210	Fenêtre battante PVC blanc 125 x 100	2,00	U	246,42	492,84
D_5D	PORTES-FENETRES BATTANTES				
D_5D_B*	PORTES-FENETRES BATTANTES PVC BLANC				
D_5D_B*_2110	Porte-fenêtre battante PVC blanc 215 x 100	1,00	U	348,60	348,60
D_5J	BAIES COULISSANTES				
D_5J_B*	BAIES COULISSANTES PVC BLANC				
D_5J_B*_2118	Baie coulissante PVC blanc 215 x 180	1,00	U	718,20	718,20
D_5J_B*_2121	Baie coulissante PVC blanc 215 x 210	1,00	U	770,70	770,70
H	PLUS VALUES				
H_PVVAE	PLUS-VALUES VITRAGES ANTI EFFRACTION				
H_PVVAE_0906	P.V. vitrage anti effraction 95 x 60	1,00	U	46,06	46,06
H_PVVGR	PLUS-VALUES VITRAGES GRANITES				
H_PVVGR_0906	P.V. vitrage granité 95 x 60	1,00	U	38,26	38,26
TOTAL DU LOT HT				2 817,86 €	

TOTAL LOTS MENUISERIES EXTERIEURES	2 817,86 €
------------------------------------	------------

091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
G	PORTES D'ENTREE ACIER				
G_J1_L*	P. D'ENTREE A 2 PANNEAUX ACIER BLANC				
G_J1_L*_2109	P. d'entrée à 2 panneaux acier blanc 215 x 90				
		1,00	U	1 091,00	1 091,00
TOTAL DU LOT HT				1 091,00 €	

094 PORTES DE GARAGE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
F	PORTES DE GARAGE METALLIQUES				
F_B1_ML	PORTES BASC. A DEBORDEMENT METALLIQUES A LAMES				
F_B1_ML_2024	Porte basculante à débordement métallique à lames 200 x 240				
		1,00	U	265,40	265,40
TOTAL DU LOT HT				265,40 €	

097 FERMETURES (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
D	FERMETURES PVC				
D_H	VOLETS ROULANTS				
D_H_B*M	VOLETS ROULANTS MONOBLOCS PVC BLANC				
D_H_B*M_1012	Volet roulant monobloc PVC blanc 105 x 120	1,00	U	216,30	216,30
D_H_B*M_1210	Volet roulant monobloc PVC blanc 125 x 100	2,00	U	212,10	424,20
D_H_B*M_2110	Volet roulant monobloc PVC blanc 215 x 100	1,00	U	228,90	228,90
D_H_B*M_2118	Volet roulant monobloc PVC blanc 215 x 180	1,00	U	341,25	341,25
D_H_B*M_2121	Volet roulant monobloc PVC blanc 215 x 210	1,00	U	384,30	384,30
TOTAL DU LOT HT				1 594,95 €	

099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
B	POSE				
B_A7	Pose barre d'appui entre tableau	2,00	U	43,26	86,52
B_A9	Pose garde-corps entre tableau	1,00	U	75,00	75,00
D	POSE MENUISERIES EXTERIEURES				
D_B_1E	POSE PORTES D'ENTREES				
D_B_1E_1V	P. porte d'entrée 1 vantail	1,00	U	50,38	50,38
D_B_5G	POSE PORTES DE GARAGE				
D_B_5G_B1	P. porte basculante	1,00	U	135,00	135,00
D_D_1D	POSE CHASSIS				
D_D_1D_1L	P. châssis 1 vantail	1,00	U	35,00	35,00
D_D_3D	POSE FENETRES				
D_D_3D_2V	P. fenêtre 2 vantaux	3,00	U	50,38	151,14
D_D_5D	POSE PORTES-FENETRES BATTANTES				
D_D_5D_1V	P. porte-fenêtre battante 1 vantail	1,00	U	50,38	50,38
D_D_5J	POSE BAIES COULISSANTES				
D_D_5J_1L	P. baie coulissante	2,00	U	80,12	160,24
X_B	DIVERS				
X_B_1VIS+SI	Fourniture visserie + silicone	1,00	U	65,00	65,00
TOTAL DU LOT HT				808,66 €	

TOTAL LOTS PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES	3 760,01 €
---	------------

111 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
G_KE**	BLOCS-PORTES KETCH	6,00	U	145,00	870,00
G_KE**_07	Bloc-porte Righini KETCH 204 x 73				
G_KE*I	BLOCS-PORTES KETCH ISOLANTES				
G_KE*I_07	Bloc-porte Righini KETCH isolante 204 x 73	1,00	U	447,62	447,62
TOTAL DU LOT HT				1 317,62 €	

114 ESCALIERS BOIS (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0070	NETTOYAG				
H	ESCALIERS A 1 VOLEE ET DEPART QUARTIER TOURNANT				
H_1-C1LR_5C	Esc. 1 volée départ 1/4 tournant hêtre, avec garde-corps	1,00	U	1 800,00	1 800,00
V	GARDE-CORPS	0,20	ML	220,00	44,00
V_1LR	GARDE-CORPS LISSES HORIZONTALES				
V_1LR_	Garde-corps sapin lisses horizontales				
TOTAL DU LOT HT				1 844,00 €	

116 ESCALIERS BOIS (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0070	NETTOYAG				
H	POSE ESCALIERS A 1 VOLEE ET 1 QUARTIER TOURNANT				
H_1-CLR	P. escalier 1 volée 1/4 tournant, ss. c/marche, rampe à lisse rampante	1,00	U	500,00	500,00
V	POSE GARDE-CORPS	0,20	ML	75,00	15,00
V_1LR	P. garde-corps lisses horizontales				
TOTAL DU LOT HT				515,00 €	

118 SERRURERIE					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	PROTEC	PROTECTION ANTICORROSION			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D	BARRES D'APPUI				
D_3FXT	ACIER EN "X" ENTRE TABLEAUX				
D_3FXT_10	Barre d'appui aluminium entre tableaux 1 m		2,00	U	75,30150,60
J	GARDE-CORPS				
J_5MX	Garde-corps acier à motif en "X"		1,00	ML	467,31467,31
TOTAL DU LOT HT				617,91 €	
TOTAL LOTS MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE				4 294,53 €	

135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	IMPLANT				
0070	NETTOYAG				
B	PLAFONDS				
B_1BA	PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS CHARPENTE				
B_1BA_**_9C	Plafond BA13 sous charpente en étage	54,49	M²	19,50	1 062,56
B_3BA	PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS PLANCHER				
B_3BA_**_7R	Plafond BA13 sous plancher en R.D.C.	38,17	M²	22,00	839,74
D	DOUBLAGES				
D_8PS	DOUBLAGES OPTIMA HYBRIS				
D_8PS_14_7R	Doublage OPTIMA HYBRIS31 125+13 mm + joint acrylique menuiseries en R.D.C.	44,71	M²	33,00	1 475,43
D_8PS_14_9C	Doublage OPTIMA HYBRIS31 125+13 mm + joint acrylique menuiseries en étage.	66,02	M²	33,00	2 178,66
F	PAREMENTS				
F_1BA13	PAREMENTS PLAQUES DE PLATRE				
F_1BA13_7R	Parement BA13 collé en R.D.C.	1,31	M²	12,20	15,98
G	GAINE TECHNIQUE				
G_1BA13_2F	Gaine technique BA13 / ossature 2 faces	4,80	ML	20,00	96,00
H	CLOISONS				
H_9PS	CLOISONS PLAQUES DE PLATRE / OSSATURE + LAINE DE VERRE				
H_9PS_07_7R	Cloison BA 13 / ossature 72 mm + isolation 45 mm en R.D.C.	10,17	M²	32,40	329,51
H_9PS_07_9C	Cloison BA 13 / ossature 72 mm + isolation 45 mm en étage	52,41	M²	32,40	1 698,08
H_9PS_17_7R	Cloisons isolante laine de verre BA13+140GR+BA13 en R.D.C. 1 face hydro.	17,05	M²	55,20	941,16
H_9W	Réhausse de 55cm en BA13 sur le pourtour de la cloison isolante	6,74	ML	5,00	33,70
L	PLUS VALUES				
L_3HYDRO	Plus value plaque de platre hydrofuge en pièces humides	36,37	M²	3,90	141,84
T	FOURNITURE ET POSE TRAPPES				
T_1TPH	Fourniture et pose trappe en plafond 50x50 conforme RE2020 + joint acrylique	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				8 962,66 €	

138 ISOLATION SOUFFLEE					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	IMPLANT				
0070	NETTOYAG				
D_5RS*	LAINE DE VERRE SOUFFLEE				
D_5RS*_46_9C	Laine de verre soufflée 450 mm en plafond étage	54,49	M²	10,71	583,59
TOTAL DU LOT HT				583,59 €	

TOTAL LOTS ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE				9 546,25 €	
--	--	--	--	------------	--

151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	ETUDE	ETUDE TECHNIQUE			
0050	EDF	RACCORDEMENT AU RESEAU E.D.F.			
0060	CONSUEL	ATTESTATION DE CONFORMITE			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B		ENSEMBLES FORFAITAIRES			
B_11	TERRE	Prise de terre générale avec borne de coupure	1,00	U	
B_1	TYPE	INSTALLATION DE BASE			
B_1TYPE_3		TabTableau "HAGER" 4 rangées 13 Modules avec portes	1,00	U	760,62760,62
B_1TYPE_4		Prise de courant directes au tableau	2,00	U	
B_1TYPE_5		Cablette 5ml+piquet+barette	1,00	U	18,0018,00
B_1TYPE_6		Goulotte 13/18 modules JK218	1,00	U	
B_1TYPE_7		Jonction plafond pour goulotte 13/18 modules	1,00	U	
B_1TYPE_COM		Coffret de communication VDI Basique semi équipée + brassage 4RJ	1,00	U	63,0363,03
B_21	EQUI_BAI	Liaison équipotentielle des pièces bains	2,00	U	9,3018,60
B_2	MINIDISJ	Inter différentiel Déclit 30mA	3,00	U	
B_31	CONSUEL	Certificat de conformité	1,00	U	
D		APPAREILLAGE ENCASTRE DOOXIE LEGRAND			
D_11	EXT	EXTERIEUR :			
D_11EXT_2	ASA	- lampe ext en SA pour entrée, garage terrasse à voyant	3,00	U	29,1687,48
D_15	DG9	DEGAGEMENT ETAGE :			
D_15DG9_1	CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,7632,76
D_15DG9_5	P16	- Prise 16 A + T	1,00	U	14,1014,10
D_17	CUI	CUISINE 1:			
D_17CUI_1	CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,7632,76
D_17CUI_2	ASA	- Applique (SA)	1,00	U	20,2020,20
D_17CUI_5	P16	- Prise 16 A + T	7,00	U	14,1098,70
D_17CUI_5	P18	- Prise 16 A + T pour la hotte	1,00	U	14,1014,10
D_17CUI_5	P20	- Prise 20 A + T pour four et lave vaisselle	2,00	U	30,5261,04
D_17CUI_5	P32	- Prise 32 A + T pour cuisinière ou plaque de cuisson	1,00	U	37,6137,61
D_19	BA1	SALLE DE BAINS 1 :			
D_19BA1_1	CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,2020,20
D_19BA1_2	ASA	- Applique (SA)	1,00	U	20,2020,20
D_19BA1_5	P16	- Prise 16 A + T	1,00	U	14,1014,10
D_19BA1_9	S	- Radiateur seche serviette Atlantic DCB18 750W	1,00	U	199,20199,20
D_21	WC1	WC 1 :			
D_21WC1_1	CSA	- Point lumineux (SA)	2,00	U	20,2040,40
D_23	SEJ	SALON SEJOUR :			
D_23SEJ_1	CSA	- Point lumineux (SA)	2,00	U	20,2040,40
D_23SEJ_1	CVV	- Point lumineux (V et V)	2,00	U	32,7665,52
D_23SEJ_5	P16	- Prise 16 A + T	7,00	U	14,1098,70
D_23SEJ_7	TV	- Prise TV	2,00	U	17,6335,26
D_23SEJ_7	VDI	- Prise VDI RJ45	2,00	U	30,5261,04
D_25	CH1	CHAMBRE 1 :			
D_25CH1_1	CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,2020,20
D_25CH1_5	P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	14,1042,30
D_25CH1_7	TV	- Prise TV	1,00	U	17,6317,63

D_25CH1_7VDI	- Prise VDI RJ45	1,00	U	30,52	30,52
D_25CH2	CHAMBRE 2 :				
D_25CH2_1CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_25CH2_5P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	14,10	42,30
D_25CH2_7TV	- Prise TV	1,00	U	17,63	17,63
D_25CH2_7VDI	- Prise VDI RJ45	1,00	U	30,52	30,52
D_25CH3	CHAMBRE 3 :				
D_25CH3_1CSA	- Point lumineux (SA)	1,00	U	20,20	20,20
D_25CH3_5P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	14,10	42,30
D_25CH3_7TV	- Prise TV	1,00	U	17,63	17,63
D_25CH3_7VDI	- Prise VDI RJ45	1,00	U	30,52	30,52
D_30ESC	ESCALIER R.D.C. :				
D_30ESC_2AVV	- Applique (V et V)	1,00	U	32,76	32,76
D_34CEL	CELLIER - LOCAL TECHNIQUE :				
D_34CEL_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	32,76	32,76
D_34CEL_5P16	- Prise 16 A + T	1,00	U	14,10	14,10
D_34CEL_5P20	- Prise 20 A + T pour le lave linge	1,00	U	30,52	30,52
F	APPAREILLAGE ETANCHE EN APPLIQUE PLEXO LEGRAND				
F_17GAR	GARAGE :				
F_17GAR_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	41,32	41,32
F_17GAR_5P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	20,74	62,22
F_37GRE	GRENIER :				
F_37GRE_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	24,48	24,48
H	VENTILLATION MECANIQUE CONTROLEE				
H_2VMC	VMC HYGRO OCTEO HP ECOWATT UNELVENT 3 bouches (gainés renforcés) + alimentation	1,00	U	498,63	498,63
H_3BOUCHE	Plus value bouche supplémentaire pour VMC avec gaine renforcé	2,00	U	93,25	186,50
H_4FTMO_100	Plus-value fourniture VMC hygro jusqu'à 100m²	1,00	U		
H_4FTMO_9C	Plus-value fourniture VMC hygro Etage	1,00	U	200,00	200,00
H_5_VENT_3HB	F grille d'entrée d'air hygroréglable UNELVENT avec manchette	5,00	U	13,39	66,95
L	ALIMENTATIONS DIVERSES				
L_11CUM_A	Alimentation chauffe-eau Thermodynamique	1,00	U	53,26	53,26
L_14PACS	Alimentation groupe extérieur SPLIT	1,00	U	95,76	95,76
L_14PACS*_01	Alimentation unité(s) intérieure(s) SPLIT	4,00	U	27,96	111,84
L_17VR	Alimentation volet roulant	6,00	U	25,75	154,50
L_21DETECFUM	Détecteur de fumée radio DFR tyxial +	2,00	U	63,00	126,00
M	DOMOTISATION DELTA DORE				
M_1TVSC	Chauffage "Home Bording.fr"	1,00	U	90,18	90,18
M_3PAC	Pack Tywell Starter + Tyense Outdoor + 5 tyxia 5630	1,00	U	561,00	561,00
M_3PAC1	Forfait Simply tech+ (mise en service accompagnement client)	1,00	U	132,00	132,00
M_3VRSUPP	Module Volet roulant supplémentaire Tyxia 5630	1,00	U	45,36	45,36
TOTAL DU LOT HT				4 746,11 €	

152 ELECTRICITE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_1FTMO	old Forfait Main d'oeuvre et pose pieuvre				
A_1FTMO_100	Boite d'encastrement+Appareillage+Tableau+VMC+pose pieuvre (900 €) jusqu'à 100m²	1,00	U	1 600,00	1 600,00
A_2CO	Consuel	1,00	U	130,00	130,00
A_2SUPET	Supplément pour l'étage	1,00	U	150,00	150,00
A_PVRDV	Rdv client électricien	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				2 030,00 €	

TOTAL LOTS ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.	6 776,11 €
--	------------

171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	ETUDE				
0050	COMPTEUR				
0060	NETTOYAG				
B	----- ENSEMBLES FORFAITAIRES -----				
B_3EXT	BAINS				
B_7FS	BAINS				
D	----- BAIGNOIRES -----				
D_R1	BAIGNOIRES ACRYLIQUE				
D_R1_B1708	Baign. Jacob Delafon CORVETTE 170x75,mitigeur Grohe bauedge	1,00	U	165,00	165,00
E_BARRE	Ensemble crochet murale + douchette TEMPESTA 110	2,00	U	120,00	240,00
F	----- RECEVEURS DE DOUCHES -----				
F_G1	RECEVEURS RESINE DOMAO				
F_G1_B09	Receveur résine DOMAO 90x90cm blanc + mitigeur Grohe bauedge	1,00	U	508,44	508,44
G_BARRE	Ensemble Barre de douche murale réglable 1m + douchette TEMPESTA 110	1,00	U	28,75	28,75
N	----- BLOCS WC -----				
N_G1	W.C. CERAMIQUE				
N_G1_B	Pack WC sur pied blanc VITRA arkitekt + robinet	2,00	U	47,79	47,79
P	----- LAVE-MAINS -----				
P_G1	LAVE-MAINS CERAMIQUE				
P_G1_B	Lave-mains SALGAR Marville meuble 1porte 40cm (5 coloris) + mitig. Grohe bauedge	1,00	U	436,26	436,26
V	----- CUMULUS -----				
V_5THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
V_5THD_***	Pose cumulus thermodynamique Atlantic Calypso ...L y compris raccordements (avec commande)	1,00	U	400,00	400,00
X	----- ROBINETTERIE -----				
X_1ALIM_LV	Robinet d'alimentation + vidage L.V.	1,00	U	94,00	94,00
X_1ALIM_MAL	Robinet d'alimentation + vidage M.A.L.	1,00	U	94,00	94,00
X_5PUIS_EXT	Robinet de puisage extérieur	1,00	U	101,00	101,00
Z	----- DIVERS -----				
Z_5DECOMP	Décompression E.V. par aérateur à membrane	2,00	U	78,00	156,00
TOTAL DU LOT HT				3 308,72 €	

175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
B_1THD_200	Cumulus thermodynamique Atlantic Calypso 200l y compris accessoires	1,00	U	1 568,53	1 568,53
TOTAL DU LOT HT				1 568,53 €	

176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_UNI_EXT_04	F. Unité extérieure multisplit pour 4 unité int.	1,00	U	1 619,74	1 619,74
A_UNI_INT_M1	F. Unité intérieure NAGANO PURE 1.5KW	3,00	U	306,39	919,17
A_UNI_INT_M4	F. Unité intérieure NAGANO PURE 3.5KW	1,00	U	373,23	373,23
A_UNI_MS_04	Mise en service 4 split	1,00	U	200,00	200,00
TOTAL DU LOT HT				3 112,14 €	

177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	ETUDE				
0050	GDF				
0060	NETTOYAG				
A_X	AEROTHERMIE AIR - AIR SPLIT				
A_X_SPLIT_04	P. Quadrisplit : 4 unit. int + groupe ext	1,00	U	1 785,00	1 785,00
TOTAL DU LOT HT				1 785,00 €	

TOTAL LOTS PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE				9 774,39 €	
---	--	--	--	------------	--

191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	CLASSE				
0050	CHOIX				
0060	LOCAL				
0070	NETTOYAG				
H	FAIENCE	14,98	M²	12,15	182,01
H_FM_110	FAIENCE MURALE				
H_FM_110_7R	Fourniture faïence murale				
TOTAL DU LOT HT				182,01 €	

193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0060	LOCAL				
0070	NETTOYAG				
B	----- CHAPES -----	113,83	ML	1,58	179,85
B_2BR	Bande mousse périphérique de rive				
H	POSE FAIENCE	14,00	M²	28,67	401,38
H_FM_7R	Pose faïence assortie				
H_HAB	FAÇON HABILLAGES	1,00	U	110,25	110,25
H_HAB_B1F	Façon habillage baignoire (y compris trappe de visite)				
J	FAÇON CHAPES	81,00	M²	16,75	1 356,75
J_LISSE	FAÇON CHAPES LISSEES				
J_LISSE_7R	Façon chape lissée				
TOTAL DU LOT HT				2 048,23 €	

TOTAL LOTS REVETEMENTS SCELLES				2 230,24 €	
--------------------------------	--	--	--	------------	--

223 B.E. THERMIQUE					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1PERMEA	Test de perméabibilité	1,00	U	600,00	600,00
B_3DPE	Diagnostic DPE	1,00	U	50,00	50,00
B_5ETTH	Etude thermique	1,00	U	450,00	450,00
TOTAL DU LOT HT				1 100,00 €	

TOTAL LOTS ETUDES TECHNIQUES				1 100,00 €	
------------------------------	--	--	--	------------	--

251 FORMALITES ADMINISTRATIVES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
S_DO	Assurance dommage à l'ouvrage	1,00	U		
TOTAL DU LOT HT				0,00 €	

900 GESTION DECHETS					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_FORF1	Forfait enlèvement des déchets	1,00	U	850,00	850,00
TOTAL DU LOT HT				850,00 €	

901 FOURNITURE BATIBAL					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1FOURNR	Fourniture plancher préfa. RECTOR				
B_1FOURNR_**	Fourniture plancher préfa. RECTOR VS non isolant	16,03	M²	23,66	379,27
B_1FOURNR_23	Fourniture plancher préfa. RECTOR up 23	58,84	M²	35,70	2 100,59
B_1FOURNR_AR	Fourniture Packs acier + plannelles pour plancher préfa. RECTOR	121,35	M²	4,82	584,91
B_1FOURNR_ET	Fourniture plancher préfa. RECTOR RDC	42,81	M²	25,91	1 109,21
B_1IMPL	Implantation	1,00			
TOTAL DU LOT HT				4 173,98 €	

TOTAL LOTS SIGNATURE ARCHITECTE				5 023,98 €	
---------------------------------	--	--	--	------------	--

Le 16/06/2025 09:37:11

TERRASSEMENT - V.R.D.	
011 TERRASSEMENT	800,00 €
GROS OEUVRE	
031 MACONNERIE - B.A.	20 288,77 €
032 FACADES	5 198,69 €
TOITURE	
055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)	2 073,83 €
056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)	1 341,92 €
057 COUVERTURE (Fourniture)	1 859,74 €
058 ZINGUERIE (Fourniture)	22,60 €
059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)	1 337,19 €
060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)	611,80 €
MENUISERIES EXTERIEURES	
074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)	2 817,86 €
PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES	
091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)	1 091,00 €
094 PORTES DE GARAGE (Fourniture)	265,40 €
097 FERMETURES (Fourniture)	1 594,95 €
099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)	808,66 €
MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE	
111 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)	1 317,62 €
114 ESCALIERS BOIS (Fourniture)	1 844,00 €
116 ESCALIERS BOIS (Pose)	515,00 €
118 SERRURERIE	617,91 €
ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE	
135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)	8 962,66 €
138 ISOLATION SOUFFLEE	583,59 €
ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.	
151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)	4 746,11 €
152 ELECTRICITE (pose)	2 030,00 €
PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE	
171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)	3 308,72 €
175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)	1 568,53 €
176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)	3 112,14 €
177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)	1 785,00 €
REVETEMENTS SCELLES	
191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)	182,01 €
193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)	2 048,23 €
ETUDES TECHNIQUES	
223 B.E. THERMIQUE	1 100,00 €
SIGNATURE ARCHITECTE	
251 FORMALITES ADMINISTRATIVES	0,00 €
900 GESTION DECHETS	850,00 €
901 FOURNITURE BATIBAL	4 173,98 €
TOTAL	
	78 857,91 €