



DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Numéro de Dossier	Adresse du chantier
2896	
Code affaire : 0	

Le 13 juin 2025

011 TERRASSEMENT				
LIBELLE		QT	U	PUPT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040IMPLANTA	IMPLANTATION			
0050SOL	HYPOTHESE DE SOL			
D	TERRASSEMENTS A L'ENGIN MECANIQUE			
D_1DECAV_100	Décapage superficiel pour V.S. jusqu'à 100m2	1,00	U	800,00800,00
TOTAL DU LOT HT				800,00 €
TOTAL LOTS TERRASSEMENT - V.R.D.				800,00 €

031 MACONNERIE - B.A.					
LIBELLE	CONTEXTE CONTRACTUEL	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0020SITE	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0030DTU	ETUDE DE STRUCTURE				
0040ETUDE	GENERALITES BETON ARME				
0050BA	NETTOYAGE DU CHANTIER				
0060NETTOYAG	FONDATIONS				
B	FONDATIONS FILANTES				
B_1FF	Béton de propreté (le cubage sera ajusté en + ou - par une annexe selon la nature du sol)	3,72	M³	171,00	636,12
B_1FF_5PROPR	Semelles filantes 50x30 en BA 350kg cadre 35x15 fils Ø8mm	5,63	M³	255,03	1 435,82
B_1FF_5SEMEL	ELEVATION				
C	MACONNERIE D'AGGLOS CREUX				
C_19AC	AGGLOS CREUX DE 20				
C_19AC_20	Agglos creux de 20 cm en V.S.	36,27	M²	36,38	1 319,50
C_19AC_20_3V	Agglos creux de 20 cm en R.D.C.	70,59	M²	36,38	2 568,06
C_19AC_20_7R	Agglos creux de 20 cm en étage	37,55	M²	36,38	1 366,07
C_19AC_20_9C	RESEAUX SOUS DALLE VS				
C_26SD	En attente sous dalle béton: gaines PTT, EDF, EAU, PVCØ100 EU	1,00	U	496,08	496,08
C_26SD_1RES	RUPTURE DE CAPILLARITE				
C_27RC	ARASE CIMENT HYDROFUGE				
C_27RC_AH	Arase hydrofuge en V.S.	30,22	ML	1,50	45,33
C_27RC_AH_3V	ARASE RAMPANTE				
C_29ARASR	Arase rampante en étage	21,24	ML	12,88	273,57
C_29ARASR_9C	BETON ARME				
D	RAIDISSEURS VERTICAUX BETON ARME				
D_11RAIDV	Raidisseur B.A. en V.S.	10,44	ML	14,38	150,13
D_11RAIDV_3V	Raidisseur B.A. en R.D.C.	21,76	ML	14,38	312,91
D_11RAIDV_7R	Raidisseur B.A. en étage	10,33	ML	14,38	148,55
D_11RAIDV_9C	CHAINAGES HORIZONTAUX BETON ARME				
D_13CHAIH	Chainage B.A. horizontal en R.D.C.	0,87	M³	427,54	371,96
D_13CHAIH_7R	Chainage B.A. horizontal en étage	0,44	M³	427,54	188,12
D_13CHAIH_9C	LINTEAUX BETON ARME				
D_21LINTE	Linteau B.A. en V.S.	0,07	M³	569,29	39,85
D_21LINTE_3V	Linteau B.A. en R.D.C.	0,23	M³	569,29	130,94
D_21LINTE_7R	PLANCHERS PREFABRIQUES				
I	PLANCHERS HOURDIS POLYSTYRENE RECTOR				
I_23HPM	Plancher V.S. RECTOR Béton S4 pour plancher	4,86	M³	144,56	702,56
I_23HPM_3V16	POSE PLANCHERS RECTOR				
I_25RECT	Pose plancher RECTOR VS <100m²	1,00	U	1 146,00	1 146,00
I_25RECT_100	CHAINAGES DE PLANCHER BETON ARME				
I_27CHP	Pose Rupteur thermique périphérique et refend en V.S.	46,02	ML	2,00	92,04
I_27CHP_A*3V	Chainage B.A. plancher V.S.	0,72	M³	308,96	222,45
I_27CHP_BA3V	ELEMENTS ARCHITECTURAUX DES OUVERTURES				
L	SEUILS PREFA MOULE				
L_13SPIER	Seuil préfa WESER blanc cassé R.D.C (PMR suivant plan)	3,00	ML	89,24	267,72
L_13SPIER_7R	APPUIS PREFA MOULE				
L_15ACIME	Appui préfa WESER en R.D.C. blanc cassé	3,30	ML	75,24	248,29
L_15ACIME_7R	----- ETANCHEITE -----				
T	Imperméabilisation des soubassements en Trapcofuge	31,19	M²	16,03	499,98
T_1BITUME					

QUANTITATIF

Projet de

Z	----- DIVERS -----				Code affaire : 13 juin 2025	
Z_99_FOR2	Forfait régulation armature +6%	1,00	U	759,72	759,72	
TOTAL DU LOT HT				13 421,77 €		

032 FACADES				
LIBELLE	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE				
0020SITE				
0030DTU				
0040ECHAFAUD				
0050CCOULEURS				
0060NETTOYAG				
B				
B_1ENDMP				
B_1ENDMP_5G				
TOTAL DU LOT HT				
TOTAL LOTS GROS OEUVRE				

055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040ETUDE	ETUDE DE STRUCTURE				
0050BOIS	BOIS DE CHARPENTE				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	FERMETTES				
B_3E_245	FERMETTES ENTRAIT PORTEUR 2 APPUIS AVEC ENCUVEMENT 45° OU 100%				
B_3E_245_078	14,00	U	132,81	1 859,34	
D	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
D_1CONTRVENT	Contreventement				
D_7CHEV	92,99	ML	4,00	371,96	
D_7CHEV_CVX	3,00	U	297,00	891,00	
D_7CHEV_ESC	1,00	U	511,00	511,00	
L	FINITIONS				
L_1PLEGP_	16,32	ML	11,90	194,21	
L_5LAMP	LAMBRIS PVC				
L_5LAMP_1CAI	1,61	M²	9,50	15,30	
TOTAL DU LOT HT			3 842,81 €		

056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B_1W	POSE FERMETTES COMBLES PERDUS 1 PENTE				
B_1W_SAB	P. Sabots				
B_3A	POSE FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES				
B_3A_045_	P. fermette entrait porteur 45°				
B_3A_BEC	14,00	U	40,00	560,00	
D	14,00	U	8,00	112,00	
D_1ECHAUF	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
D_7CHEV	1,00	U	400,00	400,00	
D_7CHEV_CVX	POSE CHEVETRES				
D_7CHEV_ESC	3,00	U	55,00	165,00	
L	1,00	U	55,00	55,00	
L_1PLEGP_	FAÇON FINITIONS				
L_5LAMP	16,32	ML	11,00	179,52	
L_5LAMP_1CAI	POSE LAMBRIS PVC				
	P. lambris PVC en caisson				
	1,61	M²	17,00	27,37	
TOTAL DU LOT HT			1 638,89 €		

057 COUVERTURE (Fourniture)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES				
0050BOIS	BOIS DE COUVERTURE				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	COUVERTURE				
D_TE1C	TULES BETON INNOTECH 10/m²				
D_TE1C_11COU	984,00	U	1,10	1 082,40	
D_TE1C_12LIT	78,00	U	2,03	158,34	
D_TE1C_13RAN	60,00	U	5,11	306,60	
D_TE1C_17FAI	23,00	U	3,11	71,53	
D_TE1C_20CLO	1,00	U	50,21	50,21	
D_TE1C_21ABF	2,00	U	18,08	36,16	
D_TE1C_27CHA	10,00	U	13,49	134,90	
D_TE1C_29DOU	1,00	U	75,00	75,00	
TOTAL DU LOT HT			1 915,14 €		

059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES				
0050BOIS	BOIS DE COUVERTURE				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	COUVERTURE				
D_TE1C	TULES BETON 10/M2				
D_TE1C_11COU	89,43	M²	9,00	804,87	
D_TE1C_12PAN	89,43	M²	1,75	156,50	
D_TE1C_13RAN	21,92	ML	8,00	175,36	
D_TE1C_17FAI	8,16	ML	14,00	114,24	
D_TE1C_27CHA	10,00	U	3,00	30,00	
D_TE1C_29DOU	1,00	U	3,00	3,00	
Z	DIVERS				
Z_1FTPOINT	1,00	U	60,00	60,00	
TOTAL DU LOT HT			1 343,97 €		

060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)				
LIBELLE	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE				
0020SITE				
0030DTU				
0040CLASSE				
0050NETTOYAG				
F				
F_1GOU				
F_1GOU_1P				
F_1GOU_1P_D1				
F_5DEP				
F_5DEP_D08				
TOTAL DU LOT HT				

TOTAL LOTS TOITURE	9 172,49 €
--------------------	------------

074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)				
LIBELLE	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040FIXATION	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS			
0050NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D_1D	CHASSIS BATTANTS			
D_1D_B*	CHASSIS BATTANTS PVC BLANC			
D_1D_B*_0906	1,00	U	143,85	143,85
D_3D	FENETRES BATTANTES			
D_3D_B*	FENETRES BATTANTES PVC BLANC			
D_3D_B*_1012	2,00	U	259,35	518,70
D_5J	BAIES COULISSANTES			
D_5J_B*	BAIES COULISSANTES PVC BLANC			
D_5J_B*_2121	1,00	U	770,70	770,70
H	PLUS VALUES			
H_PVVAE	PLUS-VALUES VITRAGES ANTI EFFRACTION			
H_PVVAE_0906	1,00	U	46,06	46,06
H_PVVG	PLUS-VALUES VITRAGES GRANITES			
H_PVVG_0906	1,00	U	38,26	38,26
TOTAL DU LOT HT			1 517,57 €	
TOTAL LOTS MENUISERIES EXTERIEURES			1 517,57 €	

091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040FIXATION	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS				
0050NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
G	PORTES D'ENTREE ACIER				
G_J1_L*	P. D'ENTREE A 2 PANNEAUX ACIER BLANC				
G_J1_L*_2109	P. d'entrée à 2 panneaux acier blanc 215 x 90	1,00	U	1 091,00	1 091,00
TOTAL DU LOT HT				1 091,00 €	

097 FERMETURES (Fourniture)				
LIBELLE	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040FIXATION	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS			
0050NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D	FERMETURES PVC			
D_H	VOLETS ROULANTS			
D_H_B*M	VOLETS ROULANTS MONOBLOCS PVC BLANC			
D_H_B*M_1012	2,00	U	216,30	432,60
D_H_B*M_2121	1,00	U	384,30	384,30
TOTAL DU LOT HT				816,90 €

099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040FIXATION	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS				
0050NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	POSE MENUISERIES EXTERIEURES				
D_B_1E	POSE PORTES D'ENTREES				
D_B_1E_1V	1,00	U	50,38	50,38	
D_D_1D	POSE CHASSIS				
D_D_1D_1L	1,00	U	35,00	35,00	
D_D_3D	POSE FENETRES				
D_D_3D_2V	2,00	U	50,38	100,76	
D_D_5J	POSE BAIES COULISSANTES				
D_D_5J_1L	1,00	U	80,12	80,12	
X_B	DIVERS				
X_B_1VIS+SI	1,00	U	65,00	65,00	
TOTAL DU LOT HT			331,26 €		

TOTAL LOTS PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES	2 239,16 €
---	------------

111 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040FIXATION	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS				
0050NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
G_KE**	BLOCS-PORTES KETCH				
G_KE**_08	Bloc-porte Righini KETCH 204 x 83	3,00	U	148,00	444,00
TOTAL DU LOT HT					444,00 €

TOTAL LOTS MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE	444,00 €
---	----------

135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040IMPLANT	IMPLANTATION DE LA DISTRIBUTION				
0070NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	PLAFONDS				
B_1BA	PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS CHARPENTE				
B_1BA_**_7R					
D					
D_8PS					
D_8PS_10	DOUBLAGES				
D_8PS_10_7R	DOUBLAGES OPTIMA HYBRIS				
G	Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries				
G_1BA13_2F	Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries en R.D.C.				
H	GAINES TECHNIQUE				
H_9PS	Gaine technique BA13 / ossature 2 faces				
H_9PS_07_7R	CLOISONS				
L	CLOISONS PLAQUES DE PLATRE / OSSATURE + LAINE DE VERRE				
L_3HYDRO	Cloison BA 13 / ossature 72 mm + isolation 45 mm en R.D.C.				
T	PLUS VALUES				
T_1TPH	Plus valeur plaque de platre hydrofuge en pièces humides				
FOURNITURE ET POSE TRAPPES					
Fourniture et pose trappe en plafond 50x50 conforme RE2020 + joint acrylique					
TOTAL DU LOT HT				4 222,78 €	

138 ISOLATION SOUFFLEE				
LIBELLE	QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE				578,77
0020SITE				
0030DTU				
0040IMPLANT				
0070NETTOYAG				
D_5RS*				
D_5RS*_46_7R				
Laine de verre soufflée 450 mm en plafond R.D.C.				
TOTAL DU LOT HT				
				578,77 €

TOTAL LOTS ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE	4 801,55 €
--	------------

151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)						
LIBELLE			QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL					
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION					
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION					
0040ETUDE	ETUDE TECHNIQUE					
0050EDF	RACCORDEMENT AU RESEAU E.D.F.					
0060CONSUEL	ATTESTATION DE CONFORMITE					
0070NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER					
B	ENSEMBLES FORFAITAIRES					
B_11TERRE	Prise de terre générale avec borne de coupure		1,00	U		
B_11TYPE	INSTALLATION DE BASE					
B_11TYPE_3	TabTableau "HAGER" 4 rangées 13 Modules avec portes		1,00	U	760,62	760,62
B_11TYPE_4	Prise de courant directes au tableau		2,00	U		
B_11TYPE_5	Cablette 5ml+piquet+barette		1,00	U	18,00	18,00
B_11TYPE_6	Goulotte 13/18 modules JK218		1,00	U		
B_11TYPE_7	Jonction plafond pour goulotte 13/18 modules		1,00	U		
B_11TYPE_COM	Coffret de communication VDI Basique semi équipée + brassage 4RJ		1,00	U	63,03	63,03
B_2MINIDISJ	Inter différentiel Déclic 30mA		3,00	U		
B_31CONSUEL	Certificat de conformité		1,00	U		
D	APPAREILLAGE ENCASTRE DOOXIE LEGRAND					
D_11EXT	EXTERIEUR :					
D_11EXT_2ASA	- lampe ext en SA pour entrée, garage terrasse à voyant		2,00	U	29,16	58,32
D_15DG7	DEGAGEMENT R.D.C. :					
D_15DG7_1CVV	- Point lumineux (V et V)		1,00	U	32,76	32,76
D_15DG7_5P16	- Prise 16 A + T		1,00	U	14,10	14,10
D_17CUI	CUISINE 1:					
D_17CUI_1CVV	- Point lumineux (V et V)		1,00	U	32,76	32,76
D_17CUI_2ASA	- Applique (SA)		1,00	U	20,20	20,20
D_17CUI_5P16	- Prise 16 A + T		7,00	U	14,10	98,70
D_17CUI_5P18	- Prise 16 A + T pour la hotte		1,00	U	14,10	14,10
D_17CUI_5P20	- Prise 20 A + T pour four et lave vaisselle		2,00	U	30,52	61,04
D_17CUI_5P32	- Prise 32 A + T pour cuisinière ou plaque de cuisson		1,00	U	37,61	37,61
D_19BA1	SALLE DE BAINS 1 :					
D_19BA1_1CSA	- Point lumineux (SA)		1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_2ASA	- Applique (SA)		1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_5P16	- Prise 16 A + T		1,00	U	14,10	14,10
D_19BA1_9S	- Radiateur seche serviette Atlantic DCB18 750W		1,00	U	199,20	199,20
D_21WC1	WC 1 :					
D_21WC1_1CSA	- Point lumineux (SA)		1,00	U	20,20	20,20
D_23SEJ	SALON SEJOUR :					
D_23SEJ_1CSA	- Point lumineux (SA)		2,00	U	20,20	40,40
D_23SEJ_1CVV	- Point lumineux (V et V)		1,00	U	32,76	32,76
D_23SEJ_5P16	- Prise 16 A + T		6,00	U	14,10	84,60
D_23SEJ_7TV	- Prise TV		1,00	U	17,63	17,63
D_23SEJ_7VDI	- Prise VDI RJ45		2,00	U	30,52	61,04
D_25CH1	CHAMBRE 1 :					
D_25CH1_1CSA	- Point lumineux (SA)		1,00	U	20,20	20,20
D_25CH1_5P16	- Prise 16 A + T		3,00	U	14,10	42,30
D_25CH1_7TV	- Prise TV		1,00	U	17,63	17,63
D_25CH1_7VDI	- Prise VDI RJ45		1,00	U	30,52	30,52

D_25CH1_9E	- Prise pour futur chauffage	1,00	U	19,00	19,00
F	APPAREILLAGE ETANCHE EN APPLIQUE PLEEXO LEGRAND				
F_37GRE	GRENIER :				
F_37GRE_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	24,48	24,48
F_37GRE_9BDA	- Boîtier en attente (1 Circuit Prise 16A + 1circuit lumière)	1,00	U	60,83	60,83
H	VENTILLATION MECANIQUE CONTROLEE				
H_2VMC	VMC HYGRO OCTEO HP ECOWATT UNELVENT 3 bouches (gainés renforcées) + alimentation	1,00	U	498,63	498,63
H_4FTMO_100	Plus-value fourniture VMC hygro jusqu'à 100m²	1,00	U		
H_5_VENT_3HB	F grille d'entrée d'air hygro réglable UNELVENT avec manchette	2,00	U	13,39	26,78
L	ALIMENTATIONS DIVERSES				
L_11CUM_A	Alimentation chauffe-eau Thermodynamique	1,00	U	53,26	53,26
L_14PACS	Alimentation groupe extérieur SPLIT	1,00	U	95,76	95,76
L_14PACS*_01	Alimentation unité(s) intérieure(s) SPLIT	1,00	U	27,96	27,96
L_17VR	Alimentation volet roulant	3,00	U	25,75	77,25
L_21DETECFUM	Détecteur de fumée radio DFR tyxial +	2,00	U	63,00	126,00
TOTAL DU LOT HT				2 842,17 €	

152 ELECTRICITE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_1FTMO	old Forfait Main d'oeuvre et pose pieuvre				
A_1FTMO_100	Boite d'encastrement+Appareillage+Tableau+VMC+pose pieuvre (900 €) jusqu'à 100m²	1,00	U	1 600,00	1 600,00
A_2CO	Consuel	1,00	U	130,00	130,00
A_2SUPET	Supplément pour l'étage	1,00	U	150,00	150,00
A_PVRDV	Rdv client électricien	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				2 030,00 €	

TOTAL LOTS ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.		4 872,17 €
--	--	------------

171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040ETUDE	ETUDE TECHNIQUE				
0050COMPTEUR	COMPTEUR D'EAU				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	ENSEMBLES FORFAITAIRES				
B_3EXTBAINS	Extension E.U. + E.F. + E.C. étage	1,00	U	165,00	165,00
B_7FSBAINS	Arrivée E.F. + E.C. + évacuation	2,00	U	120,00	240,00
F	RECEVEURS DE DOUCHES				
F_R3	DOUCHE A L'ITALIENNE CARREEE				
F_R3_ITA	Evacuation EC/EF + mitigeur Grohe Baudedge pour douche italienne	1,00	U	171,75	171,75
G_BARRE	Ensemble Barre de douche murale réglable 1m + douchette TEMPESTA 110	1,00	U	47,79	47,79
N	BLOCS WC				
N_G1	W.C. CERAMIQUE				
N_G1_B	Pack WC sur pied blanc VITRA arkitekt + robinet	1,00	U	264,55	264,55
V	CUMULUS				
V_5THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
V_5THD_***	Pose cumulus thermodynamique Atlantic Calypso ...L y compris raccordements (avec commande)	1,00	U	400,00	400,00
X	ROBINETTERIE				
X_1LALIM_LV	Robinet d'alimentation + vidage L.V.	1,00	U	94,00	94,00
X_1LALIM_MAL	Robinet d'alimentation + vidage M.A.L.	1,00	U	94,00	94,00
X_5PUIS_EXT	Robinet de puisage extérieur	1,00	U	101,00	101,00
Z	DIVERS				
Z_5DECOMP	Décompression E.V. par aérateur à membrane	1,00	U	78,00	78,00
Z_7COLONNE	Colonne montante EC EF EU en attente	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				1 806,09 €	

175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
B_1THD_200	Cumulus thermodynamique Atlantic Calypso 200l y compris accessoires	1,00	U	1 568,53	1 568,53
TOTAL DU LOT HT				1 568,53 €	

176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_UNI_EXT_01	F. Unité extérieure monosplit pour 1 unité int.	1,00	U	493,62	493,62
A_UNI_INT_M4	F. Unité intérieure NAGANO PURE 3.5KW	1,00	U	373,23	373,23
A_UNI_MS_01	Mise en service Monosplit	1,00	U	200,00	200,00
TOTAL DU LOT HT				1 066,85 €	

177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040ETUDE	ETUDE TECHNIQUE				
0050GDF	RACCORDEMENT AU RESEAU G.D.F.				
0060NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
A_X	AEROTHERMIE AIR - AIR SPLIT				
A_X_SPLIT_01	P. Monosplit 40 m² : 1 unit. int + groupe ext	1,00	U	840,00	840,00
TOTAL DU LOT HT				840,00 €	

TOTAL LOTS PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE	5 281,47 €
---	------------

191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040CLASSE	CLASSEMENT DES MATERIAUX				
0050CHOIX	CHOIX DES MATERIAUX				
0060LOCAL	LOCALISATION				
0070NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER				
B	GRES EMAILLE				
B_CA_HAB_FT	Fourniture carrelage pour douche à l'italienne	0,96	M²	110,00	105,60
H	FAIENCE				
H_FM_110	FAIENCE MURALE				
H_FM_110_7R	Fourniture faïence murale	7,49	M²	12,15	91,00
TOTAL DU LOT HT					196,60 €

193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)					
LIBELLE	QT	U	PU	PT	
0010CONTEXTE					CONTEXTE CONTRACTUEL
0020SITE					SITUATION DE LA CONSTRUCTION
0030DTU					RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
0060LOCAL					LOCALISATION
0070NETTOYAG					NETTOYAGE DU CHANTIER
B					----- CHAPES -----
B_2BR	54,56	ML	1,58	86,20	Bande mousse périphérique de rive
B_D_7R	0,90	M²	200,00	180,00	Pose Douche italienne ciment+étanchéité+bonde+SPEC
H					POSE FAIENCE
H_FM_7R	7,00	M²	28,67	200,69	Pose faïence assortie
J					FAÇON CHAPES
J_LISSE					FAÇON CHAPES LISSEES
J_LISSE_7R	48,55	M²	16,75	813,21	Façon chape lissée
TOTAL DU LOT HT			1 280,10 €		

TOTAL LOTS REVETEMENTS SCELLES		1 476,70 €
--------------------------------	--	------------

QUANTITATIF

Projet de

Code affaire : 13 juin 2025

223 B.E. THERMIQUE					
LIBELLE			QT	U	PUPT
B_3DPE	Diagnosticque DPE		1,00	U	50,00
TOTAL DU LOT HT					50,00 €
TOTAL LOTS ETUDES TECHNIQUES					50,00 €

251 FORMALITES ADMINISTRATIVES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
S_DO	Assurance dommage à l'ouvrage	1,00	U		
TOTAL DU LOT HT					0,00 €

900 GESTION DECHETS					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_FORF1	Forfait enlèvement des déchets	1,00	U	850,00	850,00
TOTAL DU LOT HT					850,00 €

901 FOURNITURE BATIBAL					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1FOURNR	Fourriture plancher préfa. RECTOR				
B_1FOURNR_27	Fourriture plancher préfa. RECTOR up 27	58,36	M²	33,90	1 978,40
B_1FOURNR_AR	Fourriture Packs acier + plannelles pour plancher préfa. RECTOR	58,36	M²	4,82	281,30
B_1IMPL	Implantation	1,00			
TOTAL DU LOT HT					2 259,70 €

TOTAL LOTS SIGNATURE ARCHITECTE				3 109,70 €
---------------------------------	--	--	--	------------

TOTAL GENERAL DES LOTS

Projet de

Le 13/06/2025 14:40:44

TERRASSEMENT - V.R.D.

011 TERRASSEMENT

800,00 €

GROS OEUVRE

031 MACONNERIE - B.A.
032 FACADES

13 421,77 €
3 168,43 €

TOITURE

055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)
056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)
057 COUVERTURE (Fourniture)
059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)
060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)

3 842,81 €
1 638,89 €
1 915,14 €
1 343,97 €
431,68 €

MENUISERIES EXTERIEURES

074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)

1 517,57 €

PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES

091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)
097 FERMETURES (Fourniture)
099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)

1 091,00 €
816,90 €
331,26 €

MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE

111 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture et pose)

444,00 €

ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE

135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)
138 ISOLATION SOUFFLEE

4 222,78 €
578,77 €

ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.

151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)
152 ELECTRICITE (pose)

2 842,17 €
2 030,00 €

PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE

171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)
175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)
176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)
177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)

1 806,09 €
1 568,53 €
1 066,85 €
840,00 €

REVETEMENTS SCELLES

191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)
193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)

196,60 €
1 280,10 €

ETUDES TECHNIQUES

223 B.E. THERMIQUE

50,00 €

SIGNATURE ARCHITECTE

251 FORMALITES ADMINISTRATIVES
900 GESTION DECHETS
901 FOURNITURE BATIBAL

0,00 €
850,00 €
2 259,70 €

TOTAL 50 355,01 €