



DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Numéro de Dossier	Adresse du chantier
2805 <i>Code affaire : 0</i>	

Le 13 juin 2025

011 TERRASSEMENT					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	IMPLANTA				
0050	SOL				
D	TERRASSEMENTS A L'ENGIN MECANIQUE				
D_1	DECAV_100	1,00	U	800,00	800,00
TOTAL DU LOT HT				800,00 €	
TOTAL LOTS TERRASSEMENT - V.R.D.				800,00 €	

031 MACONNERIE - B.A.							
LIBELLE		QT	U	PU	PT		
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL					
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION					
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION					
0040	ETUDE	ETUDE DE STRUCTURE					
0050	BA	GENERALITES BETON ARME					
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER					
B		FONDATIONS					
B_1	FF	FONDATIONS FILANTES					
B_1	FF_5	PROPR	Béton de propreté (le cubage sera ajusté en + ou - par une annexe selon la nature du sol)	4,64	M³	171,00	793,44
B_1	FF_5	SEMEL	Semelles filantes 50x30 en BA 350kg cadre 35x15 fils Ø8mm	7,03	M³	255,03	1 792,86
C		ELEVATION					
C_19	AC	MACONNERIE D'AGGLOS CREUX					
C_19	AC_20	AGGLOS CREUX DE 20					
C_19	AC_20_3	V	Agglos creux de 20 cm en V.S.	45,60	M²	36,38	1 658,93
C_19	AC_20_7	R	Agglos creux de 20 cm en R.D.C.	80,28	M²	36,38	2 920,59
C_19	AC_20_9	C	Agglos creux de 20 cm en étage	33,97	M²	36,38	1 235,83
C_26	SD	RESEAUX SOUS DALLE VS					
C_26	SD_1	RES	En attente sous dalle béton: gaines PTT, EDF, EAU, PVCØ100 EU	1,00	U	496,08	496,08
C_27	RC	RUPTURE DE CAPILLARITE					
C_27	RC_AH	ARASE CIMENT HYDROFUGE					
C_27	RC_AH_3	V	Arase hydrofuge en V.S.	36,44	ML	1,50	54,66
C_29	ARASR	ARASE RAMPANTE					
C_29	ARASR_9	C	Arase rampante en étage	19,61	ML	12,88	252,58
D		BETON ARME					
D_11	RAIDV	RAIDISSEURS VERTICAUX BETON ARME					
D_11	RAIDV_3	V	Raidisseur B.A. en V.S.	13,92	ML	14,38	200,17
D_11	RAIDV_7	R	Raidisseur B.A. en R.D.C.	27,20	ML	14,38	391,14
D_11	RAIDV_9	C	Raidisseur B.A. en étage	9,97	ML	14,38	143,37
D_13	CHAIH	CHAINAGES HORIZONTAUX BETON ARME					
D_13	CHAIH_7	R	Chaînage B.A. horizontal en R.D.C.	1,05	M³	427,54	448,92
D_13	CHAIH_9	C	Chaînage B.A. horizontal en étage	0,62	M³	427,54	265,07
D_21	LINTE	LINTEAUX BETON ARME					
D_21	LINTE_3	V	Linteau B.A. en V.S.	0,07	M³	569,29	39,85
D_21	LINTE_7	R	Linteau B.A. en R.D.C.	0,36	M³	569,29	204,94
I		PLANCHERS PREFABRIQUES					
I_23	HPM	PLANCHERS HOURDIS POLYSTYRENE RECTOR					
I_23	HPM_3	V16	Plancher V.S. RECTOR Béton S4 pour plancher	6,85	M³	144,56	990,24
I_25	RECT	POSE PLANCHERS RECTOR					
I_25	RECT_100		Pose plancher RECTOR VS <100m²	1,00	U	1 146,00	1 146,00
I_27	CHP	CHAINAGES DE PLANCHER BETON ARME					
I_27	CHP_A*3	V	Pose Rupteur thermique periphérique et refend en V.S.	38,25	ML	2,00	76,50
I_27	CHP_BA3	V	Chaînage B.A. plancher V.S.	0,87	M³	308,96	268,80
L		ELEMENTS ARCHITECTURAUX DES OUVERTURES					
L_11	SCIME	SEUILS CIMENT					
L_11	SCIME_7	R	Seuil ciment en R.D.C.	2,40	ML	55,12	132,29
L_13	SPIER	SEUILS PREFA MOULE					
L_13	SPIER_7	R	Seuil préfa WESER blanc cassé R.D.C (PMR suivant plan)	3,00	ML	89,24	267,72
L_15	ACIME	APPUIS PREFA MOULE					
L_15	ACIME_7	R	Appui préfa WESER en R.D.C. blanc cassé	4,60	ML	75,24	346,10

T	----- ETANCHEITE -----				
T_1BITUME	Imperméabilisation des soubassements en Trapcofuge	37,41	M²	16,03	599,68
Z	----- DIVERS -----				
Z_99_FOR2	Forfait régulation armature +6%	1,00	U	883,55	883,55
TOTAL DU LOT HT				15 609,31 €	

032 FACADES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	ECHAFAUD	ECHAFAUDAGES			
0050	COULEURS	COULEURS			
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B	ENDUITS				
B_1	ENDMP	ENDUITS MONOCOUCHE PROJETES			
B_1	ENDMP_5G	135,31	M²	25,85	3 497,76
TOTAL DU LOT HT				3 497,76 €	

TOTAL LOTS GROS OEUVRE				19 107,07 €	
------------------------	--	--	--	-------------	--

055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	ETUDE				
0050	BOIS				
0060	NETTOYAG				
B	FERMETTES				
B_3E_240	FERMETTES ENTRAIT PORTEUR 2 APPUIS AVEC ENCUVEMENT 40° OU 83,9%				
B_3E_240_078	Fermette "A" porteuse 2 appuis avec encuvement 40° longueur 7,80 m	19,00	U	128,72	2 445,68
D	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
D_1	CONTRVENT	126,20	ML	4,00	504,80
D_7	CHEV				
D_7	CHEV_CVX	3,00	U	297,00	891,00
D_7	CHEV_ESC	1,00	U	511,00	511,00
L	FINITIONS				
L_1	PLEGP_	22,54	ML	11,90	268,23
L_5	LAMP				
L_5	LAMP_1CAI	2,23	M²	9,50	21,19
TOTAL DU LOT HT				4 641,90 €	

056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0060	NETTOYAG				
B_1W	POSE FERMETTES COMBLES PERDUS 1 PENTE				
B_1W_SAB	P. Sabots	38,00	U	5,00	190,00
B_3A	POSE FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES				
B_3A_040_	P. fermette entrain porteur 40°	19,00	U	40,00	760,00
D	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
D_1	ECHAUF	1,00	U	400,00	400,00
D_7	CHEV				
D_7	CHEV_CVX	3,00	U	55,00	165,00
D_7	CHEV_ESC	1,00	U	55,00	55,00
L	FAÇON FINITIONS				
L_1	PLEGP_	22,54	ML	11,00	247,94
L_5	LAMP				
L_5	LAMP_1CAI	2,23	M²	17,00	37,91
TOTAL DU LOT HT				1 855,85 €	

057 COUVERTURE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES			
0050	BOIS	BOIS DE COUVERTURE			
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D		COUVERTURE			
D_TE1C		TUILES BETON INNOTECH 10/m²			
D_TE1C_11	COU	1 255,00	U	1,10	1 380,50
D_TE1C_12	LIT	99,00	U	2,03	200,97
D_TE1C_13	RAN	55,00	U	5,11	281,05
D_TE1C_17	FAI	32,00	U	3,11	99,52
D_TE1C_20	CLO	2,00	U	50,21	100,42
D_TE1C_21	ABF	2,00	U	18,08	36,16
D_TE1C_27	CHA	10,00	U	13,49	134,90
D_TE1C_29	DOU	1,00	U	75,00	75,00
TOTAL DU LOT HT				2 308,52 €	

059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	CLIMAT	DONNEES CLIMATIQUES			
0050	BOIS	BOIS DE COUVERTURE			
0060	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D		COUVERTURE			
D_TE1C		TUILES BETON 10/M2			
D_TE1C_11	COU	114,02	M²	9,00	1 026,18
D_TE1C_12	PAN	114,02	M²	1,75	199,54
D_TE1C_13	RAN	20,23	ML	8,00	161,84
D_TE1C_17	FAI	11,27	ML	14,00	157,78
D_TE1C_27	CHA	10,00	U	3,00	30,00
D_TE1C_29	DOU	1,00	U	3,00	3,00
Z		DIVERS			
Z_1FT	POINT	1,00	U	60,00	60,00
TOTAL DU LOT HT				1 638,34 €	

060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	CLASSE				
0050	NETTOYAG				
F					
F_1GOU					
F_1GOU_1P					
F_1GOU_1P_D1					
F_5DEP					
F_5DEP_D08					
TOTAL DU LOT HT				549,86 €	

TOTAL LOTS TOITURE				10 994,47 €	
--------------------	--	--	--	-------------	--

074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
D_1D	CHASSIS BATTANTS				
D_1D_B*	CHASSIS BATTANTS PVC BLANC				
D_1D_B*_0906	Châssis battant PVC blanc 95 x 60	1,00	U	143,85	143,85
D_3D	FENETRES BATTANTES				
D_3D_B*	FENETRES BATTANTES PVC BLANC				
D_3D_B*_1012	Fenêtre battante PVC blanc 105 x 120	3,00	U	259,35	778,05
D_5J	BAIES COULISSANTES				
D_5J_B*	BAIES COULISSANTES PVC BLANC				
D_5J_B*_2121	Baie coulissante PVC blanc 215 x 210	1,00	U	770,70	770,70
H	PLUS VALUES				
H_PVVAE	PLUS-VALUES VITRAGES ANTI EFFRACTION				
H_PVVAE_0906	P.V. vitrage anti effraction 95 x 60	1,00	U	46,06	46,06
H_PVVGR	PLUS-VALUES VITRAGES GRANITES				
H_PVVGR_0906	P.V. vitrage granité 95 x 60	1,00	U	38,26	38,26
TOTAL DU LOT HT				1 776,92 €	

TOTAL LOTS MENUISERIES EXTERIEURES				1 776,92 €	
------------------------------------	--	--	--	------------	--

091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
G	PORTES D'ENTREE ACIER				
G_J1_L*	P. D'ENTREE A 2 PANNEAUX ACIER BLANC				
G_J1_L*_2109	P. d'entrée à 2 panneaux acier blanc 215 x 90				
		1,00	U	1 091,00	1 091,00
TOTAL DU LOT HT				1 091,00 €	

094 PORTES DE GARAGE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
F	PORTES DE GARAGE METALLIQUES				
F_B1_ML	PORTES BASC. A DEBORDEMENT METALLIQUES A LAMES				
F_B1_ML_2024	Porte basculante à débordement métallique à lames 200 x 240				
		1,00	U	265,40	265,40
TOTAL DU LOT HT				265,40 €	

097 FERMETURES (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	FIXATION				
0050	NETTOYAG				
D	FERMETURES PVC				
D_H	VOLETS ROULANTS				
D_H_B*M	VOLETS ROULANTS MONOBLOCS PVC BLANC				
D_H_B*M_1012	Volet roulant monobloc PVC blanc 105 x 120	3,00	U	216,30	648,90
D_H_B*M_2121	Volet roulant monobloc PVC blanc 215 x 210	1,00	U	384,30	384,30
TOTAL DU LOT HT				1 033,20 €	

099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
	CONTEXTE CONTRACTUEL				
0020	SITE				
	SITUATION DE LA CONSTRUCTION				
0030	DTU				
	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
0040	FIXATION				
	SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS				
0050	NETTOYAG				
	NETTOYAGE DU CHANTIER				
D	POSE MENUISERIES EXTERIEURES				
D_B_1E	POSE PORTES D'ENTREES				
D_B_1E_1V	P. porte d'entrée 1 vantail	1,00	U	50,38	50,38
D_B_5G	POSE PORTES DE GARAGE				
D_B_5G_B1	P. porte basculante	1,00	U	135,00	135,00
D_D_1D	POSE CHASSIS				
D_D_1D_1L	P. châssis 1 vantail	1,00	U	35,00	35,00
D_D_3D	POSE FENETRES				
D_D_3D_2V	P. fenêtre 2 vantaux	3,00	U	50,38	151,14
D_D_5J	POSE BAIES COULISSANTES				
D_D_5J_1L	P. baie coulissante	1,00	U	80,12	80,12
X_B	DIVERS				
X_B_1VIS+SI	Fourniture visserie + silicone	1,00	U	65,00	65,00
TOTAL DU LOT HT				516,64 €	
TOTAL LOTS PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES				2 906,24 €	

112 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
G_KE**	BLOCS-PORTES KETCH/KAORI				
G_KE**_08	Bloc-porte Righini KETCH 204 x 83	3,00	U	112,80	338,40
G_KE*I	BLOCS-PORTES ISOLANTES KETCH/KAORI				
G_KE*I_08	Bloc-porte Righini KETCH isolante 204 x 83	1,00	U	391,99	391,99
TOTAL DU LOT HT				730,39 €	

TOTAL LOTS MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE	730,39 €
---	----------

135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)								
LIBELLE		QT	U	PU	PT			
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL						
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION						
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION						
0040	IMPLANT	IMPLANTATION DE LA DISTRIBUTION						
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER						
B	PLAFONDS							
B_1BA	PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE SOUS CHARPENTE							
B_1BA_**_7R	Plafond BA13 sous charpente en R.D.C.				54,11	M²	19,50	1 055,15
D	DOUBLAGES							
D_8PS	DOUBLAGES OPTIMA HYBRIS							
D_8PS_10	Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries							
D_8PS_10_7R	Doublage OPTIMA HYBRIS31 90+13 mm + joint acrylique menuiseries en R.D.C.				44,39	M²	29,00	1 287,31
G	GAINE TECHNIQUE							
G_1BA13_2F	Gaine technique BA13 / ossature 2 faces				2,40	ML	20,00	48,00
H	CLOISONS							
H_9PS	CLOISONS PLAQUES DE PLATRE / OSSATURE + LAINE DE VERRE							
H_9PS_07_7R	Cloison BA 13 / ossature 72 mm + isolation 45 mm en R.D.C.				31,56	M²	32,40	1 022,54
H_9PS_17_7R	Cloisons isolante laine de verre BA13+140GR+BA13 en R.D.C. 1 face hydro.				14,99	M²	55,20	827,45
H_9W	Réhausse de 55cm en BA13 sur le pourtour de la cloison isolante				6,87	ML	5,00	34,35
L	PLUS VALUES							
L_3HYDRO	Plus value plaque de platre hydrofuge en pièces humides				36,98	M²	3,90	144,22
P	POSE BLOCS-PORTES KETCH							
P_1BP_1	P. bloc-porte 1 vantail compris poignées + joint acrylique menuiseries				4,00	U	20,00	80,00
TOTAL DU LOT HT			4 499,02 €					

138 ISOLATION SOUFFLEE					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	IMPLANT	IMPLANTATION DE LA DISTRIBUTION			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
D_5RS*	LAINE DE VERRE SOUFFLEE				
D_5RS*_46_7R	Laine de verre soufflée 450 mm en plafond R.D.C.				
TOTAL DU LOT HT				579,52 €	

TOTAL LOTS ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE				5 078,54 €	
--	--	--	--	------------	--

151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	ETUDE	ETUDE TECHNIQUE			
0050	EDF	RACCORDEMENT AU RESEAU E.D.F.			
0060	CONSUEL	ATTESTATION DE CONFORMITE			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B		ENSEMBLES FORFAITAIRES			
B_11	TERRE	1,00	U		
B_1	TYPE	INSTALLATION DE BASE			
B_1TYPE_3		1,00	U	760,62	760,62
B_1TYPE_4		2,00	U		
B_1TYPE_5		1,00	U	18,00	18,00
B_1TYPE_6		1,00	U		
B_1TYPE_7		1,00	U		
B_1TYPE_COM		1,00	U	63,03	63,03
B_2	MINIDISJ	3,00	U		
B_31	CONSUEL	1,00	U		
D		APPAREILLAGE ENCASTRE DOOXIE LEGRAND			
D_11	EXT	EXTERIEUR :			
D_11EXT_2	ASA	2,00	U	29,16	58,32
D_15	DG7	DEGAGEMENT R.D.C. :			
D_15DG7_1	CVV	1,00	U	32,76	32,76
D_15DG7_5	P16	1,00	U	14,10	14,10
D_17	CUI	CUISINE 1:			
D_17CUI_1	CVV	1,00	U	32,76	32,76
D_17CUI_2	ASA	1,00	U	20,20	20,20
D_17CUI_5	P16	7,00	U	14,10	98,70
D_17CUI_5	P18	1,00	U	14,10	14,10
D_17CUI_5	P20	2,00	U	30,52	61,04
D_17CUI_5	P32	1,00	U	37,61	37,61
D_19	BA1	SALLE DE BAINS 1 :			
D_19BA1_1	CSA	1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_2	ASA	1,00	U	20,20	20,20
D_19BA1_5	P16	1,00	U	14,10	14,10
D_19BA1_9	S	1,00	U	199,20	199,20
D_21	WC1	WC 1 :			
D_21WC1_1	CSA	1,00	U	20,20	20,20
D_23	SEJ	SALON SEJOUR :			
D_23SEJ_1	CSA	2,00	U	20,20	40,40
D_23SEJ_1	CVV	1,00	U	32,76	32,76
D_23SEJ_5	P16	6,00	U	14,10	84,60
D_23SEJ_7	TV	1,00	U	17,63	17,63
D_23SEJ_7	VDI	2,00	U	30,52	61,04
D_25	CH1	CHAMBRE 1 :			
D_25CH1_1	CSA	1,00	U	20,20	20,20
D_25CH1_5	P16	3,00	U	14,10	42,30
D_25CH1_7	TV	1,00	U	17,63	17,63
D_25CH1_7	VDI	1,00	U	30,52	30,52

D_25CH1_9E	- Prise pour futur chauffage	1,00	U	19,00	19,00
F	APPAREILLAGE ETANCHE EN APPLIQUE PLEXO LEGRAND				
F_17GAR	GARAGE :				
F_17GAR_1CVV	- Point lumineux (V et V)	1,00	U	41,32	41,32
F_17GAR_5P16	- Prise 16 A + T	3,00	U	20,74	62,22
F_37GRE	GRENIER :				
F_37GRE_2ASA	- Applique (SA)	1,00	U	24,48	24,48
F_37GRE_9BDA	- Boitier en attente (1 Circuit Prise 16A + 1circuit lumière)	1,00	U	60,83	60,83
H	VENTILLATION MECANIQUE CONTROLEE				
H_2VMC	VMC HYGRO OCTEO HP ECOWATT UNELVENT 3 bouches (gainés renforcées) + alimentation	1,00	U	498,63	498,63
H_4FTMO_100	Plus-value fourniture VMC hygro jusqu'à 100m²	1,00	U		
H_5_VENT_3HB	F grille d'entrée d'air hygroréglable UNELVENT avec manchette	2,00	U	13,39	26,78
L	ALIMENTATIONS DIVERSES				
L_11CUM_A	Alimentation chauffe-eau Thermodynamique	1,00	U	53,26	53,26
L_14PACS	Alimentation groupe extérieur SPLIT	1,00	U	95,76	95,76
L_14PACS*_01	Alimentation unité(s) intérieure(s) SPLIT	1,00	U	27,96	27,96
L_17VR	Alimentation volet roulant	4,00	U	25,75	103,00
L_21DETECFUM	Détecteur de fumée radio DFR tyxial +	1,00	U	63,00	63,00
TOTAL DU LOT HT				2 908,46 €	

152 ELECTRICITE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_1FTMO	old Forfait Main d'oeuvre et pose pieuvre				
A_1FTMO_100	Boite d'encastrement+Appareillage+Tableau+VMC+pose pieuvre (900 €) jusqu'à 100m²	1,00	U	1 600,00	1 600,00
A_2CO	Consuel	1,00	U	130,00	130,00
A_PVRDV	Rdv client électricien	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				1 880,00 €	

TOTAL LOTS ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.				4 788,46 €	
--	--	--	--	------------	--

171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	ETUDE				
0050	COMPTEUR				
0060	NETTOYAG				
B	----- ENSEMBLES FORFAITAIRES -----				
B_7F	SBAINS	2,00	U	120,00	240,00
F	----- RECEVEURS DE DOUCHES -----				
F_R3	DOUCHE A L'ITALIENNE CARREELE				
F_R3_ITA	Evacuation EC/EF + mitigeur Grohe Bauedge pour douche italienne	1,00	U	171,75	171,75
G_BARRE	Ensemble Barre de douche murale réglable 1m + douchette TEMPESTA 110	1,00	U	47,79	47,79
N	----- BLOCS WC -----				
N_G1	W.C. CERAMIQUE				
N_G1_B	Pack WC sur pied blanc VITRA arkitekt + robinet	1,00	U	264,55	264,55
V	----- CUMULUS -----				
V_5THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
V_5THD_***	Pose cumulus thermodynamique Atlantic Calypso ...L y compris raccordements (avec commande)	1,00	U	400,00	400,00
X	----- ROBINETTERIE -----				
X_1ALIM_LV	Robinet d'alimentation + vidage L.V.	1,00	U	94,00	94,00
X_1ALIM_MAL	Robinet d'alimentation + vidage M.A.L.	1,00	U	94,00	94,00
X_5PUIS_EXT	Robinet de puisage extérieur	1,00	U	101,00	101,00
Z	----- DIVERS -----				
Z_5DECOMP	Décompression E.V. par aérateur à membrane	1,00	U	78,00	78,00
Z_7COLONNE	Colonne montante EC EF EU en attente	1,00	U	150,00	150,00
TOTAL DU LOT HT				1 641,09 €	

175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1THD	CUMULUS THERMODYNAMIQUES				
B_1THD_200	Cumulus thermodynamique Atlantic Calypso 200l y compris accessoires	1,00	U	1 568,53	1 568,53
TOTAL DU LOT HT				1 568,53 €	

176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
A_UNI_EXT_01	F. Unité extérieure monosplit pour 1 unité int.	1,00	U	493,62	493,62
A_UNI_INT_M4	F. Unité intérieure NAGANO PURE 3.5KW	1,00	U	373,23	373,23
A_UNI_MS_01	Mise en service Monosplit	1,00	U	200,00	200,00
TOTAL DU LOT HT				1 066,85 €	

177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE				
0020	SITE				
0030	DTU				
0040	ETUDE				
0050	GDF				
0060	NETTOYAG				
A_X	AEROTHERMIE AIR - AIR SPLIT	1,00	U	840,00	840,00
A_X_SPLIT_01	P. Monosplit 40 m² : 1 unit. int + groupe ext				
TOTAL DU LOT HT				840,00 €	
TOTAL LOTS PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE				5 116,47 €	

191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0040	CLASSE	CLASSEMENT DES MATERIAUX			
0050	CHOIX	CHOIX DES MATERIAUX			
0060	LOCAL	LOCALISATION			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B		GRES EMAILLE			
B_CA_HAB_FT		0,96	M²	110,00	105,60
H		FAIENCE			
H_FM_110		FAIENCE MURALE			
H_FM_110_7R		7,49	M²	12,15	91,00
TOTAL DU LOT HT				196,60 €	

193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
0010	CONTEXTE	CONTEXTE CONTRACTUEL			
0020	SITE	SITUATION DE LA CONSTRUCTION			
0030	DTU	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION			
0060	LOCAL	LOCALISATION			
0070	NETTOYAG	NETTOYAGE DU CHANTIER			
B		----- CHAPES -----			
B_2BR		72,44	ML	1,58	114,46
B_D_7R		0,90	M²	200,00	180,00
H		POSE FAIENCE			
H_FM_7R		7,00	M²	28,67	200,69
J		FAÇON CHAPES			
J_LISSE		FAÇON CHAPES LISSEES			
J_LISSE_7R		48,33	M²	16,75	809,53
TOTAL DU LOT HT				1 304,68 €	

TOTAL LOTS REVETEMENTS SCELLES				1 501,28 €	
--------------------------------	--	--	--	------------	--

251 FORMALITES ADMINISTRATIVES					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
S_DO	Assurance dommage à l'ouvrage	1,00	U		
TOTAL DU LOT HT				0,00 €	

900 GESTION DECHETS					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_FORF1	Forfait enlèvement des déchets	1,00	U	850,00	850,00
TOTAL DU LOT HT				850,00 €	

901 FOURNITURE BATIBAL					
LIBELLE		QT	U	PU	PT
B_1FOURNR	Fourniture plancher préfa. RECTOR				
B_1FOURNR_**	Fourniture plancher préfa. RECTOR VS non isolant	23,80	M²	23,66	563,11
B_1FOURNR_27	Fourniture plancher préfa. RECTOR up 27	58,44	M²	33,90	1 981,12
B_1FOURNR_AR	Fourniture Packs acier + plannelles pour plancher préfa. RECTOR	82,24	M²	4,82	396,40
B_1IMPL	Implantation	1,00			
TOTAL DU LOT HT				2 940,63 €	

TOTAL LOTS SIGNATURE ARCHITECTE				3 790,63 €	
---------------------------------	--	--	--	------------	--

TOTAL GENERAL DES LOTS

Projet de

Le 13/06/2025 17:18:43

TERRASSEMENT - V.R.D.	
011 TERRASSEMENT	800,00 €
GROS OEUVRE	
031 MACONNERIE - B.A.	15 609,31 €
032 FACADES	3 497,76 €
TOITURE	
055 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Fourniture)	4 641,90 €
056 CHARPENTE BOIS INDUSTRIELLE (Pose)	1 855,85 €
057 COUVERTURE (Fourniture)	2 308,52 €
059 COUVERTURE - ZINGUERIE (Pose)	1 638,34 €
060 GOUTTIERE ALU (Fourniture et Pose)	549,86 €
MENUISERIES EXTERIEURES	
074 MENUISERIES EXTERIEURES PVC (Fourniture)	1 776,92 €
PORTES ET FERMETURES EXTERIEURES	
091 PORTES D'ENTREE ET DE SERVICE (Fourniture)	1 091,00 €
094 PORTES DE GARAGE (Fourniture)	265,40 €
097 FERMETURES (Fourniture)	1 033,20 €
099 MENUISERIES EXTERIEURES (Pose)	516,64 €
MENUISERIES INTERIEURES - ESCALIERS - SERRURERIE	
112 MENUISERIES INTERIEURES (Fourniture)	730,39 €
ISOLATION - PLAQUISTERIE FOURNITURE ET POSE	
135 PLAQUISTERIE (Fourniture et pose)	4 499,02 €
138 ISOLATION SOUFFLEE	579,52 €
ELECTRICITE - C.E.I. - V.M.C.	
151 ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC - VMC (fourniture)	2 908,46 €
152 ELECTRICITE (pose)	1 880,00 €
PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE	
171 PLOMBERIE - SANITAIRES (Fourniture et pose)	1 641,09 €
175 CHAUFFE EAU THERMO (Fourniture)	1 568,53 €
176 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (fourniture)	1 066,85 €
177 CHAUFFAGE AEROTHERMIE (pose)	840,00 €
REVETEMENTS SCELLES	
191 CARRELAGE - FAIENCE (Fourniture)	196,60 €
193 CARRELAGE - FAIENCE (Pose)	1 304,68 €
SIGNATURE ARCHITECTE	
251 FORMALITES ADMINISTRATIVES	0,00 €
900 GESTION DECHETS	850,00 €
901 FOURNITURE BATIBAL	2 940,63 €
TOTAL	56 590,47 €